

ZMLUVA O DIELO č. 16/2020/08431

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : Mesto Stará Turá
Adresa : SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
Č. tel. : 032 7464276
Č. faxu : 032 776 4276
Zástupca vo veciach :
A/ zmluvných : PharmDr. Leopold Barszcz, primátor mesta
B/ technických : Ing. Emil Vlado

IČO : 00312002
DIČ: 2020381990
Bankové spojenie : VÚB Nové Mesto nad Váhom
Číslo účtu IBAN : SK67 0200 0000 0000 2062 2202

2. Zhotoviteľ :

Názov: COLAS Slovakia, a.s.
Adresa: Priemyselná 6, 042 45 Košice ,
Doručovanie: Divízia Západ, Murgašova 6, 949 78 Nitra
Zástupca vo veciach:
A/ zmluvných: Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva
Cyril Pinault, predseda predstavenstva
B/ technických: Ing. Roman Vlachynský, vedúci strediska Trenčín

IČO: 31 651 402
DIČ: .2020492111
IČ DPH: SK2020492111

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahr. banky Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
Zapísaný: registri OS Košice I číslo 240/V, oddiel:Sa

Čl. 1. Predmet diela

1.1. Východiskové podklady a údaje :

Podkladom pre uzavretie zmluvy o dielo (ďalej len „zmluvy“) je ponuka zhotoviteľa zo dňa 04.02.2020 na realizáciu stavebných prác: „Cyklochodník kataster Stará Turá“

1.2. Predmet plnenia :

- 1.2.1 Predmetom tejto zmluvy je realizácia prác v zmysle výzvy INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 a súťažných podkladov. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – podlimitná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 1.2.2 Zhotoviteľ vykoná práce kompletne na kľúč podľa poskytnutých súťažných podkladov, na základe fyzickej obhliadky miesta stavebných prác. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu prác potrebné.
- 1.2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.2.4 Záväzná je začatie prác i ukončenie prác v dohodnutom termíne.
- 1.2.5 Dohodnuté lehoty realizácie prác sa musia bez ohľadu na poveternostné podmienky dodržať, sú záväzné pod zmluvnou pokutou 0,05 % zo zmluvnej ceny diela podľa bodu 3.3. tejto zmluvy za každý deň oneskorenia s odovzdaním diela.
- 1.2.6 Zhotoviteľ sa nebude môcť domáhať žiadnej príčiny ani vonkajšej, aby sa oslobodil z uvedených ustanovení o lehotách, s výnimkou " vyššej moci " podľa čl. 8.

Čl. 2. Termíny plnenia

- 2.1. Termín na odovzdanie diela je **60 kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska.**
- 2.2. Ak zhotoviteľ ukončí práce pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje tieto práce prevziať aj v skoršom termíne.

Čl. 3. Cena diela

- 3.1. Cena za realizáciu predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. o cenách, je pevná a nemenná.
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy bez väd a nedorobkov prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.
- 3.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. 1. je :

Cena diela bez DPH	207 583,33 €
20 % DPH	41 516,67 €
Cena diela s DPH celkom	249 100,00 €

- 3.4. Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, že vykoná záverečné práce, že prijme riziká realizácie prác v rámci tejto zmluvy, za zmluvnú cenu.
- 3.5. Zmluvná cena je vypočítaná ako súčet všetkých položiek určených vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy, po oboznámení sa so staveniskom, jeho miestnymi podmienkami a po fyzickej obhliadke miesta stavebných prác. Zmluvná cena je pevná a nemenná v čase odovzdania diela.
- 3.6. Návrh ceny a spôsob realizácie musí rešpektovať a zahrňovať skutočnosti, že sú obmedzené priestorové možnosti na vykonávanie prác, na zariadenie staveniska, že musia byť realizované osobitné opatrenia verejného záujmu (hluk, prach,) a taktiež ochranné opatrenia ako v pásme lesa, železnice a ciest.
- 3.7. V cene sú zahrnuté všetky personálne náklady zhotoviteľa (poistenie pracovníkov a pod.) a náklady na udržiavanie, resp. v prípade potreby na zvýšenie produktivity práce (nadčasy, práce cez dni pracovného voľna a sviatky a pod.). V cene je zahrnuté poistenie zhotoviteľa a inžinierska činnosť.

- 3.8. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne a nemenné, tak ako sú uvedené v ponuke. V prípade, že sa v priebehu realizácie prác zistí, že vo výkaze výmer neboli uvedené niektoré položky alebo nedostačujúce výmery, ktoré mohli byť zrejmé z fyzickej obhliadky, nebudú tieto práce uznané ako naviac práce a zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať ich na vlastné náklady.
- 3.9. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek príčinu za účelom žiadania zvýšenia ceny a zároveň prehlasuje, že cena bola stanovená po fyzickej obhliadke miesta realizácie stavebných prác.
- 3.10. Cena určená v Zmluve o dielo sa môže meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, a to pri písomnej požiadavke objednávateľa v stavebnom denníku a za podmienky, že nastane skutočnosť uvedená v bode 13.3 tejto zmluvy.

ČI. 4. Platobné podmienky

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 5 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 5% , vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 5% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 5% slúži ako zádržné, ktoré bude uhradené po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na dielo objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo reklamovaných prác a dodávok v stanovenom termíne objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržovania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, objednávateľ vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z nej uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jej použitia vrátane odôvodnenia.
- 4.2. Faktúra bude obsahovať
 - a) všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších zmien a doplnkov,
 - b) predmet fakturácie „Cyklochodník kataster Stará Turá“
 - c) názov projektu: Z Bielych Karpát k Baľovmu kanálu
 - d) kód projektu v ITMS2014+: 304021P534
- 4.3. Neoddeliteľnou prílohou faktúry je:
 - 4.3.1. súpis vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom objednávateľa, v členení podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy s dodržaním poradia položiek i v elektronickej podobe (Microsoft Excel), nefakturované položky budú označené nulou,
 - 4.3.2. zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach - prestavané čiastky od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca v sledovanom mesiaci bez DPH, výšku DPH a spolu s DPH.
- 4.4. Objednávateľ je povinný uhradiť fakturovanú čiastku do 60 dní od doručenia vystavenej faktúry na účet zhotoviteľa. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti, má objednávateľ právo

takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi, pričom lehota povinnosti úhrady faktúry sa predlžuje o dobu opätovného doručenia opravenej faktúry. Ak sa objednávateľ rozhodne faktúru vrátiť, toto musí urobiť do 10 dní od obdržania faktúry.

- 4.5. Zhotoviteľ je povinný po ukončení prác vystaviť konečnú faktúru. Prílohy ku konečnej faktúre sú:
- 4.5.1. súpis vykonaných prác podpísaný stavebným dozorom objednávateľa, v členení podľa oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, i v elektronickej podobe (Microsoft Excel), nefakturované položky budú označené nulou,
 - 4.5.2. prehľad dovtedy vystavených faktúr, jednotlivé čerpané položky budú uvedené vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, výkaz výmer bude predložený aj v elektronickej podobe (Microsoft Excel),
 - 4.5.3. dokumentácia kvality diela,
 - 4.5.4. potvrdenie o odstránení všetkých vád a nedorobkov,
 - 4.5.5. potvrdenie o odstránení zariadenia staveniska,
 - 4.5.6. zápis o odovzdaní a prevzatí prác,
 - 4.5.7. zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach.
- 4.6. Nakoľko práce sú financované zo zdrojov Európskej únie, Operačný program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020, kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/05 je zhotoviteľ povinný strieť obdobie kontroly účtovných dokladov riadiacim orgánom.

Čl. 5. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 5.2. Záručná doba na zhotovené dielo je 5 rokov a začína plynúť dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí prác objednávateľom.
- 5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vyskytnutia vád počas záručnej doby, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady, za ktoré zodpovedá.
- 5.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia v zmysle bodov 5.2 a 5.3 do 3 pracovných dní od doručenia uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadnu prevádzku diela do 24 hodín od výzvy.
- 5.6. O odstránení prípadných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude po jeho prevzatí podpísaný objednávateľom.
- 5.7. V prípade, že zhotoviteľ nezačne odstraňovanie prípadných vád a porúch v termíne podľa bodu 5.4. a 5.5. tejto zmluvy, objednávateľ si zabezpečí odstraňovanie vád a porúch prostredníctvom tretej osoby, na náklady zhotoviteľa.
- 5.8. Objávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa.

Čl. 6. Podmienky vykonania

- 6.1. Zhotoviteľ vykoná práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 6.2. Objávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami verejného obstarávania najneskôr 10 dní pred plánovaným začatím prác tak, aby zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 6.3. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné premiestniť alebo umiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto na vlastné náklady zhotoviteľ. Udržiavanie dopravných značiek zabezpečí na svoje náklady zhotoviteľ.

- 6.4. Prípadné povolenia na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na využívanie komunikácií na osobitné účely obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ.
- 6.5. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi dokumentáciu potrebnú na realizáciu prác v jednom vyhotovení a príslušné povolenie orgánu štátnej správy ak boli vydané, pri odovzdaní staveniska.
- 6.6. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí prác podľa bodu 5.2.
- 6.7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj iné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z. z. v platnom znení.
- 6.9. Zhotoviteľ zodpovedá, aby pracovné stroje a autá nepoškodzovali lesnú pôdu, porast a stromy v okolí stavby a zabezpečí protipožiarne opatrenia na predchádzanie vzniku požiaru v lese. Je zakázané budovať v lese dočasné skládky materiálu.
- 6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na predpísaných skúškach.
- 6.11. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle platných predpisov a podľa pokynov stavebného dozoru objednávateľa. K záznamom zhotoviteľa v stavebnom denníku sa stavebný dozor objednávateľa písomne záväzne vyjadrí najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa vykonania zápisu.
- 6.12. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný dozor.
- 6.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa najmenej 5 dní pred odovzdaním prác, na ich prevzatie zápisom do stavebného denníka.
- 6.14. Podmienkou odovzдания a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú ich prevzatie. Ide najmä o nasledovné doklady :
 - 6.14.1. atesty od výrobcov,
 - 6.14.2. skúšky materiálov,
 - 6.14.3. certifikáty,
 - 6.14.4. kópie dokladov, ktoré preukazujú likvidáciu alebo zhodnotenie všetkých odpadov, ktoré vznikli pri prácach, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.
- 6.15. Pri odovzdaní a preberaní diela bude vyhotovený súpis väd a nedorobkov s termínom ich odstránenia.
- 6.16. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch, ktoré sú stanovené touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 6.17. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu a predloženej súťažnej ponuke.

Čl. 7. Zmluvné pokuty

- 7.1. Ak zhotoviteľ odovzdá práce uvedené v čl. 1, vlastným zavinením po termíne uvedenom v bode 2.1., zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny diela vrátane DPH podľa bodu 3.3. tejto zmluvy za každý deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na prípadnú náhradu škody, ktorá mu omeškaním vznikla.
- 7.2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd, resp. neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. 5 tejto zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 66,- eur za každý deň omeškania a za každú vadu samostatne. Faktúru vystaví objednávateľ za každých 14 dní omeškania.

Čl. 8. Vyššia moc

- 8.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 8.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. 9. Porušenie zmluvných povinností

- 9.1. Závažnejšie porušenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa má zadržanie a odloženie platieb.
- 9.2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť písomne objednávateľovi zdôvodnenie neplnenia svojich zmluvných povinností. Porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa nemá vplyv na platnosť zmluvy.

Čl. 10. Zánik zmluvy

- 10.1. V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne - najneskôr však do 7 pracovných dní opustí stavenisko a odstráni zariadenie staveniska. V opačnom prípade mu bude účtovaný nájom za zabratú plochu podľa platných právnych predpisov.
- 10.2. Zhotoviteľ nesmie z vlastného popudu zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to považuje za porušenie zmluvných podmienok.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom :
 - 10.3.1. Keď zhotoviteľ do 14 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác a ak ani po písomnej výzve nezačne práce v náhradnom termíne.
 - 10.3.2. Z dôvodu meškania, ak je vážne ohrozený termín odovzdania diela.
 - 10.3.3. Z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržanie kvality prác a materiálov, neschopnosti, z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia prispôbiť sa ustanoveniam zmluvy, alebo oprávneným objednávkam a požiadavkám objednávateľa a všeobecne vo všetkých prípadoch, kedy si zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a záväzky.
 - 10.3.4. Keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu zverených.
 - 10.3.5. Z dôvodu porušenia podmienok a podkladov súťaže zhotoviteľom alebo jeho poddodávateľom.
 - 10.3.6. Bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil predmetné verejné obstarávanie.
- 10.4. Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody.

Čl. 11. Náhrady škody, poistenie

- 11.1. Zhotoviteľ je povinný podľa svojich možností a schopností vopred zabrániť možným škodám, a to najmä chránením stavby pred neodbornými zásahmi vlastných kapacít, poddodávateľov alebo zvonku.
- 11.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov, nariadení a taktiež za škody na nových alebo stávajúcich stavebných dielach, susediacich objektov so stavbou a na

vonkajšom vybavení (stromy, sadové úpravy a pod.), káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Tieto škody budú v plnej výške uhradené zhotoviteľom.

- 11.3. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní od účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú voči objednávateľovi.

Čl. 12. Ostatné ustanovenia

- 12.1. Zhotoviteľ bude po vzájomnej dohode informovať objednávateľa o stave prebiehajúcich prác.
- 12.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 12.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

Čl. 13. Záverečné ustanovenia

- 13.1. Zhotoviteľ je viazaný touto zmluvou od doby doručenia objednávateľovi. Lehota na prijatie zmluvy sa stanovuje podľa termínu udaného vo výzve.
- 13.2. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky.
- 13.3. Meniť alebo dopĺňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov. Objednávateľ je povinný takýto dodatok zaslať pred podpisom oboma zmluvnými stranami, riadiacemu orgánu na kontrolu. Dodatok môže byť podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán až po vypracovaní správy z kontroly a konštatovaním súhlasu s podpísaním tohto dodatku.
- 13.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha :
- 13.4.1. ocenený výkaz výmer totožný s výkazom výmer predloženým v súťažnej ponuke zhotoviteľa podľa bodu 1.1.
- 13.5. Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné náležitosti požadované vo vyhlásení súťaže a v súťažných podmienkach.
- 13.6. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
 - b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 13.7. Pokiaľ zhotoviteľ využije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa, v prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný najneskôr do troch pracovných dní, odo dňa, kedy má

zmena subdodávateľa nastať, oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť minimálne nasledovné informácie:

- 13.7.1. podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
- 13.7.2. navrhovaných subdodávateľov,
- 13.7.3. predmety subdodávok a

čestné vyhlásenie, že nový subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a že je zapísaný v zozname registra konečných užívateľov výhod.

- 13.8. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:
 - a) dôjde k schváleniu verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu,
 - b) a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 13.9. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.
- 13.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy.
- 13.11. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
- 13.12. Prílohy zmluvy:
 - príloha č.1: Ocenený výkaz výmer
 - príloha č.2: Zoznam subdodávateľov (len v prípade ak zhotoviteľ využije na plnenie predmetu zmluvy subdodávateľa)

V Starej Turej, dňa 16.6.2020
Objednávateľ



PharmDr. Leopold Barszcz
primátor mesta



V Nitre dňa 06.04.2020
Zhotoviteľ



člen predstavenstva

Cyril Pinault
predseda predstavenstva



Slovakia, a.s.
6, 042 45 Košice 179

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Cyklochodník kataster Stará Turá

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Miesto:

Spracoval:


Dátum: 6.4.2020

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Cyklochodník kataster Stará Turá			
0001	SO 01 Cyklotrasa Stará Turá - hranica SR-ČR dĺžky 13,3 km	1 279,760	255,952	1 535,712
0002	SO 02 Cyklochodník v km ZU 7,166 - KU 8,485	206 303,570	41 260,714	247 564,284

Celkom 207 583,33 41 516,67 249 100,00



Ing. Juraj Serva
člen predstavenstva



Cyril Pinault
predseda predstavenstva



COLAS Slovakia, a.s.
Priemyselná 6, 042 45 Košice 179

Odberateľ: Mesto Stará Turá
 Projektant: Argus - DS, s.r.o.
 Dodávateľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracoval: Ing. Ševčík
 KP : 45.23.1
 Dátum: 6.4.2020

Stavba :Cyklochodníky v kopaničiarskom regióne_cú2019

Objekt :Cyklochodník kataster Stará Turá

Časť :SO 01 Cyklotrasa Stará Turá - hranica SR-ČR dĺžky 13,3 km

ARGUS - DS, s.r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu
1	221	914001111	Osadenie zvyšných cestných dopravných značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty vrátane montážneho materiálu	19,000	kus	19,80				376,20		
2	MAT	404459600	Stĺpik Fe 60/3 s povrchovou úpravou vrátane montáže, bet. páčky, zemných prác a dopravy	7,000	m	44,00				308,00		
3	MAT	VZ-0016	Cyklistická smerovka	19,000	kus	30,80				585,20		
4	221	998225111	Presun hmoty pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	4,711	t	2,20				10,36		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE:												
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:												
Rozpočet celkom bez DPH:												
												1 279,76

Stavba :Cyklochodníky v kopaničiarskom regióne_cú2019
 Objekt :Cyklochodník kataster Stará Turá
 Časť :SO 02 Cyklochodník v km ZU 7,166 - KU 8,485

ARGUS - DS, s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konstruktie	Specifikovaný materiál	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV									
0 - ZAKLADANIE									
1	000	0001	Vedľajšie rozpočtové náklady	1,000	ks	1 071,50			1 071,50
Zriadenie a odstránenie dočasných plôch, zriadenie a odstránenie ochrany výkopov, zriadenie a odstránenie dočasných premostení pre peších a vozidlá, ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach (neuvedených v položkách). cena za zapožičanie, zriadenie a odstránenie prenosného dopravného značenia, zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska a skládok materiálu, ochranné zariadenia a opatrenia proti prašnosti, vibráciám a hluku, náklady na vyvíčenie inžinierskych sietí. poistenie stavby v rozsahu zmluvných podmienok, dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 4 paré. porealizačné zameranie stavby oprávneným geodetom									
2	MAT	VM-0065	Prečistenie korýt *1" 2*3,0 = 6,000 *2" 2*5,0 = 10,000 *3" 2*3,0 = 6,000 *4" 10,0 = 10,000 *5" 2*3,0 = 6,000 *6" 2*3,0 = 6,000 *7" 2*5,0 = 10,000 vrátane odvozu a uskladnenia sute na skládku	54,000	m	8,49			458,46
0 - ZAKLADANIE spolu:									
1 - ZEMNE PRÁCE									
3	MAT	VM-0039	Prečistenie priepustu do Dn 1500 *priepust 1*8,0 = 8,000 *priepust 2*8,0 = 8,000 *priepust 4*13,0 = 13,000 vrátane odvozu a uskladnenia sute na skládku	29,000	m	23,93			693,97
4	MAT	VM-0068	Prečistenie priepustu do Dn 300 *priepust 3*6,0 = 6,000 *priepust 5*5,0 = 5,000 *priepust 6*5,0 = 5,000 *priepust 7*5,0 = 5,000 vrátane odvozu a uskladnenia sute na skládku	21,000	m	18,69			392,49
5	001	122202202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 F37 = 981,000	981,000	m3	2,72			2 668,32
6	001	125703311	Čistenie melior. kanálov hr. do 50 cm s dnom nespevneným 1300*0,35 = 455,000	455,000	m3	4,85			2 206,75
7	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 *drenáž*F20*0,4*0,4 = 13,760 *prípojky vpustov*F22*0,6*0,89	13,760	m3	19,99			275,06
8	272	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm *drenáž*F20*0,4*0,4*0,3 = 4,128 *prípojky vpustov*F22*0,6*0,89*0,3	4,128	m3	3,92			16,18
9	272	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 *výkop*F37 = 981,000 *drenáž*F20*0,4*0,4 = 13,760 *prípojky*F22*0,6*0,89 *vpusty*F21*1,0*1,0*1,8 *šachty*F35*1,5*1,5*3,0	994,760	m3	2,09			2 079,05
10	001	171101111	Násypy zhuť. z hornín nesúdržných sypkých v aktív. zóne F38 = 672,000	672,000	m3	20,08			13 493,76
11	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením vrátane materiálu, dopravy, zrovňania, hutnenia a vlhčenia	5 919,000	m2	0,37			2 190,03
12	001	182101101	Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 F42 = 1576,000	1 576,000	m2	1,34			2 111,84
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:									
2 - ZÁKLADY									
13	002	211971110	Zhot. opláštenia odv. rebriez z geotextílie sklon do 1:2,5 F20*3,14*0,1 = 27,004	27,004	m2	1,16			31,32
14	MAT	693660500	Geotextília polypropylen 150 g/m2 do šírky 880cm F20*3,14*0,1*1,2 = 32,405 F1*1,2*1,03 = 807,108	839,513	m2	0,52			436,55
15	272	212752112	Tratívdody z drenážnych rúrok DN do 100 so štrk. lôžkom a obsypom F20 = 86,000	86,000	m	6,60			567,60
16	211	272311117	Základové klenby z betónu prostého tr. C 25/30 cement portlandský *priepust km0,34650*1,4*0,87*14,0+2,5*3,1*0,50 = 20,927	20,927	m3	116,64			2 440,93
17	002	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 6 m	783,600	m2	0,38			297,77

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
			F25 F1*1,2 = 783,600						
			2 - ZÁKLADY spolu:						
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
18	015	320261000	Oporný múr z gabiónov hr. 1 m *priepust km 0,34650*39 = 39,000 združená položka dodávka, montáž, výplň, pomocný materiál	39,000	m2	183,67			7 163,13
19	015	327215211	Murivo nadzákladové z lom. kameňa na suchu jednostranne licované	1,000	m3	139,58			139,58
20	312	348942112	Zábradlie oceľové z troch rúrok osadené do bloku z betónu F29 = 46,500 vrátane dodávky, povrchovej úpravy, zemných prác, kotvenia a základov	46,500	m	234,59			10 908,44
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
21	321	451311531	Podklad pod dlažbu z betónu prostého vodostavebného C30/37 hr.do 200 mm F19*0,2*1,05 = 14,490	14,490	m2	20,85			302,12
22	312	451571222	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr. nad 100 do 150 mm *priepust km0,34650*1,4*14,0+2,5*3,1 = 27,350	27,350	m2	4,16			113,78
23	272	465513127	Dlažba z lomového kameňa na MC hr. 200 mm s vyskárovaním MC F19 = 69,000	69,000	m2	38,24			2 638,56
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:						
			5 - KOMUNIKÁCIE						
24	221	564681112	Podklad z kameniva hrub. 200-400 mm hr. 300 mm 2*F1 = 1306,000	1 306,000	m2	8,69			11 349,14
25	221	564851111	Podklad zo štrkodrtie hr. 150 mm F1 = 653,000	653,000	m2	4,86			3 173,58
26	221	569231111	Spevnenie krajnic alebo komunik. kamenivom faž. alebo štrkopieskom hr. 100 mm F41*0,75+F42 = 3553,000	3 553,000	m2	2,01			7 141,53
27	221	572751111	Opravenie výtlkov stáv. krytov asfaltovým betónom, koberec asfaltový do 10 t F3*0,08*0,15*2,4 = 62,784 vrátane výbúrania pôvodného krytu, začistenia okrajov a penetrácie celej plochy uvažované je s realizáciou opravy výtlkov na 8 % plochy F3 skutočná realizovaná plocha opravy výtlkov bude overená stavebným dozomom	62,784	t	71,90			4 514,17
28	221	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu do 0,7 kg/m2 F1+2*F2+F3 = 10285,000	10 285,000	m2	0,45			4 628,25
29	221	574381111	Makadam živičný penetr. hrubý z kameniva hrubého z asfaltu hr. 90 mm F1+92,0*0,09+F2+797*0,09 = 4459,010	4 459,010	m2	6,99			31 168,48
30	221	577144141	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3 m F1+F2+F3 = 6559,000	6 559,000	m2	10,17			66 705,03
31	MAT	VM-0018	Povrchový odvodňovací žlab plytký - osadenie F33 = 31,500 vrátane lôžka z bet. C25/30, doplnenia oc. kotiev privarením	31,500	m	30,92			973,98
32	MAT	VM-0066	Povrchový odvodňovací žlab plytký - predĺženie 6*3,0 = 18,000 vrátane dodávky materiálu, montáže, spojenia s pôvodným žlabom privarením. tvar žlabu prispôbiť pôvodnému žlabu	18,000	m	66,00			1 188,00
33	MAT	VM-0067	Povrchový odvodňovací žlab plytký - rozobratie F33 = 31,500 materiál žlabu vyčistiť a použiť na znovuosadenie	31,500	m	10,72			337,68
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:						
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
34	221	919411144	Čelo priepustu z bet. prost. vodost. tr. C 30/37 pre doskový priepust *priepust 1*F31 = 2,000	2,000	kus	4 600,94			9 201,88
35	221	919441211	Čelo priepustu z lomového kameňa pre priepust z rúr DN 300-500 mm *priepust 3*1 = 1,000 *priepust 6*1 = 1,000 *priepust 7*1 = 1,000	3,000	kus	413,76			1 241,28
36	221	919441221	Čelo priepustu z lomového kameňa pre priepust z rúr DN 600-800 mm *priepust v km 0,076*2 = 2,000	2,000	kus	774,04			1 548,08
37	221	919443111	Vtoková nádržka z lomového kameňa pri priepuste z rúr DN do 800 mm *priepust 5*1 = 1,000 *priepust 7*1 = 1,000 *priepust v km 0,07670*1 = 1,000	3,000	kus	709,10			2 127,30
38	221	919443211	Vtoková nádržka z lomového kameňa pri priepuste z rúr DN 900-1500 mm priepust km 0,34650 - vrátane opevnenia vtoku 3,1x1,77	1,000	kus	1 539,49			1 539,49
39	311	919511211	Zhot. priepustov a hosp. prejazdov z bet. rúr DN 600 mm F30 = 9,500 vrátane dodávky rúr, podsypu a spätného zásypu	9,500	m	138,72			1 317,84
40	311	919511411	Zhotovenie priepustov a hospodárskych prejazdov z betónových rúr DN 1000 mm priepust 4 vrátane dodávky rúr, podsypu a spätného zásypu	2,500	m	327,14			817,85
41	221	919535556	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr.C12/15 F30*0,97 = 9,215	9,215	m3	154,70			1 425,56
42	221	919535557	Obetónovanie rúrového priepustu betónom prostým tr. C 16/20 priepust 4 v km 0,34650	1,500	m3	128,65			192,98
43	221	938909111	Odstánenie nánosov z povrchu krytu alebo podkl. štrkového	3 726,000	m2	0,17			633,42

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Specifikovaný materiál	Spolu
			F2 = 3726,000						
44	221	938909311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo živičného	2 180,000	m2	0,13			283,40
			F3 = 2180,000						
45	221	966008113	Búranie rúrového priepustu z rúr DN 500-800 mm	7,000	m	73,42			513,94
			vrátane bet. čela a spätného zásypu						
46	221	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	14,385	t	19,41			279,21
47	221	979084219	Priplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	14,385	t	0,88			12,66
48	013	979131410	Poplatok za ulož. a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	14,385	t	11,46			164,85
49	221	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	4 024,290	t	0,28			1 126,80
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:									
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:									
Rozpočet celkom bez DPH:									206 303,57