

ZMLUVA O DIELO č. 2011/162010/F.1062/001

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ: Mesto Stará Turá

sídlo: Mestský úrad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá
identif. číslo (IČO): 00 312 002
zastúpený: Ing. Ján Kišš – primátor mesta

zástupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Ján Kišš
b) technických: Mária Bahníková

banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 2721550853/0200

ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ: Eíffage Construction Slovenská republika, s.r.o.

sídlo: Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
identif. číslo (IČO): 35 740 655
IČ DPH: SK2020219894
zapísaný: v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.16736/B
štatutárny orgán: Ing. Andrej Senderák, konateľ a riaditeľ spoločnosti

zástupca na rokovanie
vo veciach:

a) zmluvných: Ing. Andrej Senderák, konateľ a riaditeľ spoločnosti

b) technických: Doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD.
banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu: 1929903959/0200

ďalej len „Zhotoviteľ“

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Východiskové údaje:

2.1.1. Názov stavby: „Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá“

2.1.2. Miesto stavby: mesto Stará Turá

2.1.3. Investor (stavebník): Mesto Stará Turá, Mestský úrad, SNP 1/2, 916 01 Stará Turá

Čl. 3. Predmet zmluvy

- 3.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavby uvedenej v čl. 2, bod 2.1 zhotoviteľom pre objednávateľa. Podrobný opis predmetu zmluvy je v súťažných podkladoch verejného obstarávania zákazky, časť C. Opis predmetu zákazky a je prílohou č. 3 tejto zmluvy.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoj náklad, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 3.3. Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 3.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 4. Čas plnenia

- 4.1. Termín realizácie diela:
 Termín začatia: **do 5 dní odo dňa prevzatia staveniska**
 Termín ukončenia: **do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska**
- 4.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.


Čl. 5. Cena za dielo

- 5.1. Celková zmluvná cena za dielo v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/ 1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom položkovitým oceneným výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 5.2. Celková zmluvná cena za dielo podľa čl. 3 je:

Cena bez DPH:	489 999,00 EUR
DPH 20%:	97 999,80 EUR
Cena vrátane DPH:	587 998,80 EUR

Slovom: päťstoosemdesiatšesťtisícdeväťstodeväťdesiatosem EUR a 80 eurocentov

Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela.
- 5.3. V cene podľa bodu 5.2. sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod.




Čl. 6. Platobné podmienky

- 6.1. Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými faktúrami vystavenými po protokolárnom odovzdaní jednotlivých častí zákazky a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorcom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po protokolárnom odovzdaní jednotlivej časti zákazky pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac v lehote splatnosti 90 dní od ich obdržania.
- 6.5. Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- označenie "faktúra" a jej číslo,
 - identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - deň vystavenia faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - fakturovaná suma,
 - náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - pečiatka a podpis.
- 6.6. Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10. Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 90 dní od jej doručenia.

- 6.11. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.
- 6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať podmienky poskytovateľa dotácie stanovené v zmluve pre čerpanie podpory na predmet zmluvy. Ak podmienky o poskytnutí podpory si budú vyžadovať zvláštny spôsob fakturácie prípadne iné podmienky, ktoré budú musieť rešpektovať obidve zmluvné strany, budú tieto riešené formou dodatku k tejto zmluve.

Čl. 7. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1. Dielo špecifikované v čl. 3 ods. 3.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 3 ods. 3.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3. Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 3 ods. 3.1 je 60 mesiacov a začína plynúť dňom jeho odovzdania zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 3 ods. 3.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4. Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5. Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 3 ods. 3.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa:
- **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 3 ods. 3.1. Musia byť reklamované zapísaním v protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,
 - **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 3 ods. 3.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7. Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba príslušnej časti diela.
- 7.8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,

- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo,
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

- 8.1. Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prízjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7. Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR č. 510/2001 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.

- 8.11. Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 3 ods. 3.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12. Pri realizácii diela bude zhotoviteľ rešpektovať podklady – výkresovú dokumentáciu, najmä PD a STN.

Čl. 9. Zmluvné pokuty

- 9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 3 ods. 3.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % denne za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 6 ods. 6.4 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania o 8 percentuálnych bodov vyšší ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie; táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.

Čl. 10. Zodpovednosť za škodu

- 10.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
- 10.2. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu spôsobenú druhej strane.
- 10.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 10.2., zbaví sa zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť.
- 10.4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
- 10.5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
- 10.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje na dobu od odovzdania staveniska až do doby odovzdania stavby objednávateľovi zabezpečiť krytie poistením zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla inému v súvislosti so stavebnými a montážnymi prácami vykonávanými na stavbe, uvedenej v čl. 3 bod 3.1 tejto zmluvy.
- 10.7. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Čl. 11. Odstúpenie od zmluvy

- 11.1. Objávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy:

- a) ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, povolená reštrukturalizácia (v oboch prípadoch za podmienok stanovených zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov) alebo ak bol návrh na konkurz resp. reštrukturalizácia zamietnutá pre nedostatok majetku Zhotoviteľa alebo ak je voči Zhotoviteľovi začaté alebo prebieha exekučné konanie(a) pre pohľadávky v sume celkovo vyššej ako 100.000,- EUR alebo sa Zhotoviteľ ocitol v likvidácii alebo bol podaný návrh na jeho likvidáciu;
- b) ak Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- c) ak je Zhotoviteľ v meškaní so zhotovením diela podľa čl. 4, bod 4.1. o viac ako 30 dní;
- d) ak tak stanovuje iné ustanovenie tejto Zmluvy;
- e) ak tak stanovuje všeobecne záväzný právny predpis (napr. § 345, 346 Obchodného zákonníka) a táto Zmluva nestanovuje niečo iné.

11.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy:

- a) ak Objednávateľ mešká s akoukoľvek úhradou svojich peňažných záväzkov podľa tejto Zmluvy o viac ako 20 dní
- b) Objednávateľ napriek opakovanému písomnému upozorneniu zo strany Zhotoviteľa mu odopiera poskytnúť potrebnú a nutnú súčinnosť pri realizácii Diela;
- c) ak tak stanovuje iné ustanovenie tejto Zmluvy;
- d) ak tak stanovuje všeobecne záväzný právny predpis (napr. § 345, 346 Obchodného zákonníka) a táto Zmluva nestanovuje niečo iné.

11.3. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na náhradu škody a právo na zaplatenie zmluvnej pokuty Zmluvných strán zostáva nedotknuté.

Čl. 12. Riešenie sporov

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory predovšetkým dohodou.

12.2. Na riešenie sporov zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou a sporov s ním súvisiacich sú príslušné súdy Slovenskej republiky.

Čl. 13. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

13.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality stavebného diela použije v zmysle stavebného zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zák. č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, resp. vyhlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii

výrobkov a príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním a súhrne pri preberacom konaní diela.

- 13.3. Zhotoviteľ strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom/ konečným prijímateľom pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
- 13.4.1. Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- 13.4.2. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
- 13.4.3. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby;
- 13.4.4. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby;
- 13.4.5. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- 13.4.6. Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 13.6. Ak uzavreté dohody majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 13.7. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 14. Záverečné ustanovenia

- 14.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 14.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 14.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
- 14.4. Ak by niektoré ustanovenie tejto zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie nahradiť novým, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu tejto zmluvy, ktorý zmluvné strany sledovali v čase jej podpisu.
- 14.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
- Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer prác a súvisiacich dodávok;
 - Príloha č. 2 - Harmonogram stavebných prác a súvisiacich dodávok;
 - Príloha č. 3 – Predmet zmluvy podľa súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní zákazky, časť C. Opis predmetu zákazky

- 14.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, v štyroch vyhotoveniach pre Objednávateľa a v dvoch vyhotoveniach pre Zhotoviteľa.
- 14.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nastáva v súlade s § 47a ods. 1, zák. č. 40/1964 Zb. Obč. zákonníka v znení neskorších predpisov, s poukazom na § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.

V Starej Turej, dňa 14. 06. 2011

V Bratislave, dňa 8.6.2011

Za objednávateľa:

Ing. Ján Klíš
primátor mesta



Za zhotoviteľa:

Ing. Andrej Senderák
konateľ a riaditeľ spoločnosti



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Mlynské Nivy 58, 821 05 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

-2-

Zverejnené dňa 14.6.2011

KRYCÍ LIST STAVBY



Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov častí		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady	B		Doplnkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska		
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava		
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy		
4		Montáž	11		16	Prevádzkové vplyvy		
5	"M"	Dodávky			17	Ostatné		
6		Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (r. 1-6)	489 999,00	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)		
20	HZS		21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 % 489 999,00 DPH
14. 06. 2011		25 20 % DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa
14. 6. 2011	Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. Pečiatka Hlavná 10, Bratislava IČO: 35740635 - IČ DPH: SK2020219894	28 Kľúčová doložka
		29 Zvýhodnenie + -
		489 999,00
		97 999,80
		587 998,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:
 Projektant:
 Spracoval:

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
USE23	Základná škola SNP Stará Turá	0,00	0,00	0,00	0,00
D.1.1.	Stavebno architektonické riešenie	341 704,14	68 340,83		410 044,97
D.1.3.	Vykurovanie	71 674,74	14 334,95		86 009,69
D.1.4.	Plynoinštalácia	2 517,57	503,51		3 021,08
D.1.5.	Bleskozvod	1 985,14	397,03		2 382,17
D.1.5	Elektroinštalácia	37 622,89	7 524,58		45 147,47
D.1.6.	Zdravotechnika	24 121,23	4 824,25		28 945,48
D.1.7.	Vzduchotechnika	1 708,77	341,75		2 050,52
D.1.5.b	Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody	504,90	100,98		605,88
D.1.5.ba	STA	1 393,82	278,76		1 672,58
D.1.5.bb	Rozvody dátových systémov	2 704,77	540,95		3 245,72
D1.5.bc	DDZ	286,01	57,20		343,21
D.1.5.bd	Školský rozhlas	3 775,02	755,00		4 530,02
Rozvádzač1	RH viď rozpočet elektroinštalácia pol.č. 135		0,00		0,00
Rozvádzač2	RK " " 136		0,00		0,00
Rozvádzač3	RE " " 137		0,00		0,00
Rozvádzač4	RS1 " " 138		0,00		0,00
Rozvádzač5	RS01 " " 139		0,00		0,00
Rozvádzač6	" " 140		0,00		0,00
Rozvádzač7	RS3 " " 141		0,00		0,00
	Celkom	489 999,00	97 999,80	0,00	587 998,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Stavebno architektonické riešenie	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	


Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	341 704,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		341 704,14	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 %
11.07.2011		25 20 %
Dátum a podpis		26 Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ		27 Dodávky objednávateľa
14.6.2011		28 Kľzavá doložka
		29 Zvýhodnenie + -



Eiffage Construction Slovakia, s.r.o.

 Mlynské Nivy 1, 040 01 Stará Turá

Handwritten signature

Handwritten signature

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
Objekt: Stavebno architektonické riešenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EIFFAGE
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D2	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	10 218,35
D4	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	98 154,42
D6	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	49 496,43
D9	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
D10	71 - IZOLÁCIE	0,00
D11	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 563,66
D13	713 - Izolácie tepelné	38 065,79
D16	76 - KONŠTRUKCIE	0,00
D17	762 - Konštrukcie tesárske	25 952,35
D19	764 - Konštrukcie klamplárske	8 066,33
D21	766 - Konštrukcie stolárske	4 222,43
D23	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	56 597,57
D26	77 - PODLAHY	0,00
D27	771 - Podlahy z dlaždíc keramických	5 746,52
D29	775 - Podlahy výsové a parketové	1 616,67
D31	776 - Podlahy povlakové	19 075,28
D34	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
D35	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	6 519,66
D37	783 - Nátery	8 073,98
D39	784 - Maľby	6 334,72
	Celkom	341 704,14

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
Objekt: Stavebno architektonické riešenie
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EIFFAGE
Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	D		D2	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				10 218,35	
1	K	PK	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehľami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	m3	0,600	136,34	81,80	20,0
2	K	PK	317121251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	kus	6,000	6,47	38,82	20,0
3	K	MAT	593 212 210	Preklad železobetónový 315/10V 149x14x21,5	kus	6,000	17,28	103,68	20,0
4	K	PK	349231811	Primur. ostenia z yporu s ozubom z tehál vo výbúr. otvoroch	m2	198,295	28,26	5 603,82	20,0
5	K	PK	349231821	Primur. ostenia s ozubom z polystyrénu	m2	99,147	44,28	4 390,23	20,0
	D		D4	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				98 154,42	
6	K	PK	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	m	297,442	1,13	336,11	20,0
7	K	PK	612423112	Vnúť. omiet. váp. vápcom. stien pod obklad	m2	286,871	4,90	1 405,67	20,0
8	K	PK	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	m2	297,442	10,44	3 105,29	20,0
9	K	PK	612453551	Omietka rýh stien šír.15 cm MC hladkých oceľou hlad.	m2	359,700	16,23	5 837,93	20,0
10	K	PK	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia reliéfov na fasáde	m2	25,000	0,84	21,00	20,0
11	K	PK	622411122	Farbenie vonk. omietok náter Granopor	m2	85,000	4,10	348,50	20,0
12	K	Mat	628 2A0600	Rohova lišta baumit okolo okien a objektu rohov	m	838,690	0,37	310,32	20,0
13	K	PK	622429991	Priplatok za zložitosť zateplenia fasády	m2	1 441,000	1,33	1 916,53	20,0
14	K	PK	622474090	Omietka vonk. stien zo such.zm.hrubá nezatretá Baumit MCS35	m2	144,100	6,26	902,07	20,0
15	K	PK	624601111	Tmelenie škár okolo okien a detailov šambrán	m	860,800	0,34	292,67	20,0
16	K	PK	625991209	Lemovanie šambr. okolo reliéfov kruhových-pracnosť	ks	4,000	43,21	172,84	20,0
17	K	PK	625991302	Lemovanie homej rímasy šambránou pod rímsou strechy, pracnosť	m	202,800	23,10	4 684,68	20,0
18	K	PK	625991303s	Lemovanie okolo okien polystyr. hr.20, pracnosť	m	366,550	12,67	4 644,19	20,0
19	K	PK	625991305	Lemovanie na fasáde telocvični o hr. 20mm	m	110,000	12,67	1 393,70	20,0
20	K	PK	625991402	Lemovanie okien šírka cca 25 cm na 3.NP,pracnosť	m	80,000	13,41	1 072,80	20,0
21	K	PK	625991504	Lemovanie rímasy nad oknami 3.NP	m	86,400	23,10	1 995,84	20,0
22	K	PK	625991506	Zatepl.vonk stien polystyr EPS-F hr. 70mm a omiet. Baumit Gr	m2	1 441,000	23,32	33 604,12	20,0
23	K	PK	625991506b	Zatepl.vonk stien polystyr EPS-F hr. 30mm a omiet. Baumit Gr	m2	104,122	21,53	2 241,75	20,0
24	K	PK	63247005	Nivelizačná stierka podlahová hrúbky 2mm	m2	1 748,000	5,22	9 124,56	20,0
25	K	PK	631313611	Podkladný betón z betónu tr. B 20 hr. 8-12 cm	m3	21,980	94,50	2 077,11	20,0

26	K	PK	631342521	Mazanina z betónu polystyrénbetónu tr. hr. 5-8 cm	m3	104,880	121,36	12 728,24	20,0
27	K	PK	631342511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. nad 50 do 80mm	m3	89,148	78,23	6 974,05	20,0
28	K	PK	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	t	0,898	707,75	635,56	20,0
29	K	PK	631571004	Násyp zo štrkopiesku 0-32 tr. I	m3	3,300	10,80	35,64	20,0
30	K	PK	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	m	150,180	4,84	726,87	20,0
31	K	MAT	611 9A0204	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.350 mm	m	150,180	10,43	1 566,38	20,0
	D	D6		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				49 496,43	
32	K	PK	941941042	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 30 m	m2	1 991,295	1,21	2 409,47	20,0
33	K	PK	941941292	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1042	m2	1 991,295	0,72	1 433,73	20,0
34	K	PK	941941832	Demontáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1 991,295	0,65	1 294,34	20,0
35	K	PK	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	2 109,000	2,10	4 428,90	20,0
36	K	PK	952901111a	Kontrola stropov	hod	8,000	3,73	29,84	20,0
37	K	PK	962031132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	m2	4,400	2,18	9,59	20,0
38	K	PK	962032231	Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	m3	1,430	14,12	20,19	20,0
39	K	PK	965031131	Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2 -povai	m2	1 748,000	0,90	1 573,20	20,0
40	K	PK	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	56,021	59,30	3 322,05	20,0
41	K	PK	965082933	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2	m3	262,200	5,59	1 465,70	20,0
42	K	PK	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	kus	41,000	0,27	11,07	20,0
43	K	PK	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	kus	748,000	0,45	336,60	20,0
44	K	PK	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	kus	22,000	0,38	8,36	20,0
45	K	PK	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	kus	8,000	0,68	5,44	20,0
46	K	PK	968062354	Vybúranie rámov okien drev. jednoduchýchj. do 1 m2	m2	11,000	8,81	96,91	20,0
47	K	PK	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj. do 2 m2	m2	14,055	5,30	74,49	20,0
48	K	PK	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojítých alebo zdvoj. do 4 m2	m2	325,555	3,81	1 240,36	20,0
49	K	PK	968062747	Vybúranie drev. stien plných alebo zaskiených nad 4 m2	m2	8,755	3,87	33,88	20,0
50	K	PK	978015221	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 10 %	m2	144,100	0,12	17,29	20,0
51	K	PK	978015291	Zoškrabanie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 100	m2	1 363,000	0,67	913,21	20,0
52	K	PK	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 2 m2	m2	273,210	1,79	489,05	20,0
53	K	PK	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	804,127	4,73	3 803,52	20,0
54	K	PK	97901-1121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	t	268,000	10,58	2 835,44	20,0
55	K	PK	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	804,127	7,36	5 918,37	20,0
56	K	PK	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	20 100,000	0,26	5 226,00	20,0
57	K	PK	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	804,127	4,78	3 843,73	20,0
58	K	PK	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	804,127	7,82	6 288,27	20,0
59	K	PK	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	t	406,078	5,83	2 367,43	20,0
	D	D9		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	D	D10		71 - IZOLÁCIE					
	D	D11		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				3 563,66	

									asr
60	K	PK	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	129,536	0,11	14,25	20,0
61	K	PK	711111002	Zhotov. izol. proti vlhkosti za studena vodor. náte. v hyg.	m2	192,907	0,13	25,08	20,0
62	K	MAT	111 631 500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	0,145	960,08	139,21	20,0
63	K	MAT	111 631 800	Náter aquifin 2K	t	0,231	6 332,50	1 462,81	20,0
64	K	PK	711131101	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor. - na podlahy	m2	1 748,000	0,07	122,36	20,0
65	K	MAT	628 111 300	Pás asfaltovaný A400H - na podlahu	m2	2 010,200	0,63	1 266,43	20,0
66	K	PK	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	m2	142,490	1,13	161,01	20,0
67	K	MAT	628 322 810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	163,864	1,99	326,09	20,0
68	K	PK	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	2,355	19,71	46,42	20,0
	D		D13	713 - Izolácie tepelné				38 065,79	
69	K	PK	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	m2	1 748,076	0,66	1 153,73	20,0
70	K	MAT	631 5A1204	Doska z minerálnej vlny NOBASIL (175 kg/m3) - hr.60 mm zateplenie povalu	m2	1 783,038	10,80	19 256,81	20,0
71	K	MAT	673 523 350	Parotesná fólia JUTACON 140g/m2	m2	1 783,038	0,78	1 390,77	20,0
72	K	PK	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	m2	567,470	0,51	289,41	20,0
73	K	PK	713121121	Montáž tep. izolácie rohožami, pásmi, doskami podláh, dvojvrstvomá	m2	1 748,000	0,87	1 520,76	20,0
74	K	MAT	283 1B0055	Polystyrén Styrodur hr.60 mm do podlahy	m2	76,174	7,38	562,16	20,0
75	K	MAT	631 5A0203	Pás z minerálnej vlny NOBASIL PÁS - 1000x3000x60 mm do podlahy	m2	517,430	11,47	5 934,92	20,0
76	K	MAT	631 509 090	Minerálna podlahová doska Izoflex 10mm	m2	3 565,920	1,56	5 562,84	20,0
77	K	PK	713191120	Izolácia parozábrana, montáž folie, pretesnenie spojov	m2	1 783,038	1,34	2 389,27	20,0
78	K	PK	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,267	19,18	5,12	20,0
	D		D16	76 - KONŠTRUKCIE					
	D		D17	762 - Konštrukcie tesárske				25 952,35	
79	K	PK	762431230	Montáž obloženia stien sadrokartónom	m2	26,620	4,92	130,97	20,0
80	K	MAT	595 912 530	Sadrokartón impregnovaný Rigips RBI 12,5mm	m2	26,620	9,61	255,82	20,0
81	K	PK	762526110	Polozenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 65 mm	m2	1 231,810	2,08	2 562,16	20,0
82	K	MAT	605 151 500	Hranol SM 1 000-600/8x10,8x16,10x10,10x160,12x12,15x15,16x16.../	m3	16,677	160,18	2 671,32	20,0
83	K	PK	762595000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	m3	123,200	3,23	397,94	20,0
84	K	PK	762811210	Montáž záklopu z dosiek hrubých, vrchný na zraz	m2	1 748,000	1,12	1 957,76	20,0
85	K	MAT	605 103 620	Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm	m3	74,495	156,45	11 654,74	20,0
86	K	PK	762811811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	262,200	0,55	144,21	20,0
87	K	PK	762812510	Montáž záklopu z dosiek hobľovaných, zapustený na zraz	m2	1 231,810	2,19	2 697,66	20,0
88	K	PK	762812811	Demontáž terajšej drev podlahy	m2	1 231,810	0,70	862,27	20,0
89	K	PK	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	86,701	30,19	2 617,50	20,0
	D		D19	764 - Konštrukcie klampiarske				8 066,33	
90	K	PK	764352201	Klamp. PZ poplastované. žľaby pododkvap. polkruh. rš 250 dl	m	17,820	5,00	89,10	20,0
91	K	PK	764352203	Klamp. PZ poplastované. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl	m	194,400	5,80	1 127,52	20,0
92	K	PK	764410220	Klamp. PZ pl. poplastovaný oplechovanie rímso soklovej (K50)	m	153,300	6,33	970,39	20,0
93	K	PK	764410240	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie parapetov rš 250	m	56,760	7,04	399,59	20,0
94	K	PK	764410250	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie parapetov rš 330	m	105,930	7,58	802,95	20,0

95	K	PK	7644-0260	Klamp. PZ poplast. oplechovanie parapetov rš 400	m	60,940	14,16	862,91	20,0
96	K	PK	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 250, 330	m	203,300	0,63	128,08	20,0
97	K	PK	764421830	Klamp. demont. ríms rš 250 ozdoba nad strechou	m	6,000	0,47	2,82	20,0
98	K	PK	764421830b	Klamp. demont.oplechovania nadrímsového RŠ 330	m	153,300	4,02	616,27	20,0
99	K	PK	764430220	Klamp. PZ poplast. kordónovej rímsy rš 330(k53, k54, k56, k63)	m	177,300	7,46	1 322,66	20,0
100	K	PK	764430230	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 400	m	32,800	8,17	267,98	20,0
101	K	PK	764430240	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie múrov a nadmuroviiek rš 500(pol.57)	m	7,000	9,06	63,42	20,0
102	K	PK	764430250	Klamp. PZ poplastl. oplechovanie múrov rš 700	m	10,000	9,91	99,10	20,0
103	K	PK	764454202	Klamp. PZ poplastl. rúry odpadové kruhové d-100	m	18,000	6,21	111,78	20,0
104	K	PK	764454203	Klamp. PZ poplast. rúry odpadové kruhové d-120	m	149,400	7,05	1 053,27	20,0
105	K	PK	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	m	18,000	0,39	7,02	20,0
106	K	PK	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	149,400	0,47	70,22	20,0
107	K	PK	98764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	t	2,159	33,00	71,25	20,0
	D		D21	766 - Konštrukcie stolárske				4 222,43	
108	K	PK	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	kus	23,000	4,47	102,81	20,0
109	K	MAT	611 601 260	Dvere vnútorné hladké plné 60x197	kus	17,000	89,40	1 519,80	20,0
110	K	MAT	611 601 560	Dvere vnútorné hladké plné 70x197	kus	2,000	89,40	178,80	20,0
111	K	MAT	611 601 860	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	kus	2,000	89,40	178,80	20,0
112	K	MAT	611 653 320	Dvere vnútor. s pož. odoln. 30 min. 80x197 fólia dub	kus	2,000	1 117,50	2 235,00	20,0
113	K	PK	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,374	19,30	7,22	20,0
	D		D23	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				56 597,57	
114	K	PK	767631101	Montáž okien plastových jednokrídlových 750/600 a600/600(pol.1,6)	kus	9,000	9,69	87,21	20,0
115	K	MAT	611 430 000	Okno plastové 750/600 v suteréne (pol.1)	kus	8,000	72,27	578,16	20,0
116	K	MAT	611 430 010	Okno plastovej edn. 60x60 OS (pol.6)	kus	1,000	70,78	70,78	20,0
117	K	PK	767631104	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1100 mm(pol.8)	kus	18,000	12,67	228,06	20,0
118	K	PK	611 430 110	Okno plastové 60x110 O1,S1 (pol.8)	kus	18,000	87,91	1 582,38	20,0
119	K	PK	767631122	Montáž okien plastových dvojr. 950 x 900 mm (pol.7)	kus	1,000	12,67	12,67	20,0
120	K	MAT	611 430 270	Okno plastové 950x900 OS1(pol.7)	kus	1,000	151,24	151,24	20,0
121	K	PK	767631151	Montáž okien plastových jednokrídlových 1200 x 600 mm (pol.2)	kus	2,000	13,41	26,82	20,0
122	K	MAT	611 430 510	Okno plastové 120x60 O1,S1 (pol.2)	kus	2,000	145,28	290,56	20,0
123	K	PK	767631166e	Montáž okien plast. dvojr. 1300/600 mm(pol.4)	kus	2,000	14,16	28,32	20,0
124	K	MAT	MAT611 430500	Okno plastové dvojr.1300/600(pol.4)	kus	2,000	146,77	293,54	20,0
125	K	PK	76776763-1171	Montáž okien plastových dvojr. 1450 x 600 mm (pol.3)	kus	2,000	15,65	31,30	20,0
126	K	MAT	MAT611 430780	Okno plastové 1450x600 O1,S1 (pol.3)	kus	2,000	148,26	296,52	20,0
127	K	PK	76776763-1176	Montáž okien plast. trjkr. s prieč.1750/1650(pol.5)	kus	3,000	25,70	77,10	20,0
128	K	MAT	MAT611 431380	Okno plastové 3krídlové stíp. 1750/1650OS (pol.5)	kus	3,000	306,94	920,82	20,0
129	K	PK	76776763-1302	Montáž okien plastových dvojr. 1100 x 1200 mm(pol.9)	kus	1,000	17,14	17,14	20,0
130	K	MAT	MAT611 430610	Okno plastové 110x120 O1,S1 (pol.9)	kus	1,000	178,06	178,06	20,0

										asr
131	K	PK	76776763-1305d	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1000*1850 mm (pol.12)	kus	3,000	21,23	63,69	20,0	
132	K	MAT	MAT611 430410	Okno plastové 1000x1850 O1,S1 (pol.12)	kus	3,000	207,86	623,58	20,0	
133	K	PK	76776763-1315	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1450 x 1500 mm(pol10)	kus	1,000	21,98	21,98	20,0	
134	K	MAT	MAT611 430870	Okno plastové 1450x1500 OS1 (pol.10)	kus	1,000	265,22	265,22	20,0	
135	K	PK	76776763-1322	Montáž okien plastových dvojkrídlových 900*1800 mm(pol.30)	kus	2,000	20,12	40,24	20,0	
136	K	MAT	MAT611 430450	Okno plastové dvojkř.90x1800 OS (pol.30)	kus	2,000	207,86	415,72	20,0	
137	K	PK	76776763-1323	Montáž okien plastových 2*3kr. 2000*3150 mm (pol.28)	kus	7,000	38,74	271,18	20,0	
138	K	MAT	MAT611 431500	Okno plastové 2*3krídlové so stĺp. 2000*3150(pol28)	kus	7,000	609,41	4 265,87	20,0	
139	K	PK	76776763-1324	Montáž okien plastových dvojkríd. 950*2800mm(pol.24)	kus	4,000	28,31	113,24	20,0	
140	K	MAT	MAT611 431340	Okno plastové 2krídlové stĺp vod.. 950*2800(pol.24)	kus	4,000	369,52	1 478,08	20,0	
141	K	PK	76776763-1325	Montáž okien plastových2*3krídlových 1750*2500 mm(pol.23)	kus	41,000	31,66	1 298,06	20,0	
142	K	MAT	MAT611 431390	Okno plastové 2*3krídlové stĺp. 1750*2500(pol.23)	kus	41,000	530,44	21 748,04	20,0	
143	K	PK	76776763-1331	Montáž okien plastových trojkrídlových 1450*2500 mm(pol.22)	kus	4,000	29,80	119,20	20,0	
144	K	MAT	MAT611 431400	Okno plast. 2*3kríd. stĺp vod a zvislý. 1450*2500 OS(pol.22)	kus	4,000	500,64	2 002,56	20,0	
145	K	PK	76776763-1332	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1450*2500(pol.18)	kus	12,000	29,43	353,16	20,0	
146	K	MAT	MAT611 431150	Okno plastové 2krídlové vod. stĺp. OS 1450*2500mm(pol.18)	kus	12,000	400,81	4 809,72	20,0	
147	K	PK	76776763-1333	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1350*2200 mm(pol.16)	kus	1,000	26,45	26,45	20,0	
148	K	MAT	MAT611 431110g	Okno plastové 2krídlové stĺp vodorovný. 1350x2200 OS(pol.16)	kus	1,000	368,05	368,05	20,0	
149	K	PK	76776763-1334f	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1050*2200 mm(pol15)	kus	2,000	17,14	34,28	20,0	
150	K	MAT	MAT611 431020	Okno plastové 2krídlové stĺp vodor. . 1050/2200(pol.15)	kus	2,000	350,15	700,30	20,0	
151	K	PK	76776763-1335e	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1750 x 1900 mm(pol.13)	kus	5,000	27,19	135,95	20,0	
152	K	MAT	MAT611 431110	Okno plastové 2krídlové stĺp. 1750x1900 OS/O (pol.13)	kus	5,000	327,06	1 635,30	20,0	
153	K	PK	76776764-1242	Montáž dverí plastových vchod.dvojkrídlových 2100 x 2100 mm+nadsv.(pol.11)	kus	1,000	43,58	43,58	20,0	
154	K	MAT	MAT611 432930	Dvere vchodové s nadsvetlíkom 2150/2600+2150/1100, zamok (pol.11)	kus	1,000	2 268,53	2 268,53	20,0	
155	K	PK	76776764-1243	Montáž dverí plastových dvojkrídlových (pol.14,17)	kus	2,000	26,82	53,64	20,0	
156	K	PK	76776764-1243	Montáž dverí plastových dvojkrídlových (pol.14,17)	kus	1,000	0,00	0,00	20,0	
157	K	MAT	MAT611 432860	Dvere vchodové plastové dvojkř. 1300/2175(po.14)	kus	1,000	1 288,11	1 288,11	20,0	
158	K	PK	MAT611 432870	Dvere vchodové plastové dvojkř.1200/2450(pol.17)	kus	1,000	1 329,08	1 329,08	20,0	
159	K	PK	76776764-125f	Montáž dverí plast. dvojkř.s nadsvetl.1300/2200+1300/1300 (29)	kus	2,000	35,76	71,52	20,0	
160	K	MAT	MAT611 432840	Dvere vchodové plastové dvojkř. s nadsvetlíkom(pol29)	kus	2,000	1 694,13	3 388,26	20,0	
161	K	PK	76776764-1325	Montáž dverí plast.dvojkř. vchod.2000/2700+okno s nadsv.(31)	kus	1,000	31,29	31,29	20,0	
162	K	MAT	MAT611 432760	Dvere vchod.plastové+nadsv.+okno trojkř. - pol. 31	kus	1,000	1 889,32	1 889,32	20,0	
163	K	PK	76776799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	kg	61,248	0,89	54,51	20,0	
164	K	MAT	MAT553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena,výroba uholníkov v telocvični	kg	61,248	1,86	113,92	20,0	
165	K	PK	MAT553 000020	Oceľové konštrukcie - mreže v telocvični	kg	41,000	1,86	76,26	20,0	
166	K	PK	76776799-5102	Ochranná sieťka na okná	m2	43,670	4,84	211,36	20,0	
167	K	PK	76776799-5102s	Montáž atypických KDK - mreže v kotolni	kg	41,000	0,60	24,60	20,0	
168	K	PK	76799876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	4,439	20,96	93,04	20,0	

	D	D26	77 - PODLAHY						
	D	D27	771 - Podlahy z dlaždíc keramických					5 746,52	
169	K	PK 771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	m2	253,557	8,25	2 091,85	20,0	
170	K	MAT 59 764 048	Dlaždica keramická 200/200/9	m2	253,557	14,16	3 590,37	20,0	
171	K	PK 998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	t	6,316	10,18	64,30	20,0	
	D	D29	775 - Podlahy vlysové a parketové					1 616,67	
172	K	PK 775419122	Montáž podlahovej lišty obvodovej laminovanej na skrutky	m	214,000	0,22	47,08	20,0	
173	K	PK 553 358 800	Lišty lemovacie pre podlahy parketové	m	214,000	1,12	239,68	20,0	
174	K	PK 775511800	Demontáž podláh vlysových lepených s lištami	m2	100,760	1,20	120,91	20,0	
175	K	PK 775531237	Podlahy parketové z tabuli JESPIL 1 lepených do tmelu	m2	59,242	19,15	1 134,48	20,0	
176	K	PK 775961010	Penetrácia podkladu pod lepidlá náterom	m2	59,242	0,89	52,73	20,0	
177	K	PK 998775101	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	t	1,163	18,74	21,79	20,0	
	D	D31	776 - Podlahy povlakové					19 075,28	
178	K	PK 776411000	Lepenie podlahových soklíkov textilné	m	119,000	0,37	44,03	20,0	
179	K	MAT 553 359 100	Lišty lemovacia textilná	m	121,380	1,42	172,36	20,0	
180	K	PK 776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo lišt z mäkkčených plastov	m	394,000	0,39	153,66	20,0	
181	K	PK MAT284 1A9001	Sokel 3/3	m	401,880	0,52	208,98	20,0	
182	K	PK 776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	m2	1 131,050	0,63	712,56	20,0	
183	K	PK 776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	m2	987,156	1,97	1 944,70	20,0	
184	K	PK MAT284 122100	Podlahovina PREMIER 1500x2	m2	987,156	14,53	14 343,38	20,0	
185	K	PK 776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	m2	152,816	1,97	301,05	20,0	
186	K	PK 697 410220a	Koberiec záťažový šírka 4m 1960g/m2	m2	152,816	7,60	1 161,40	20,0	
187	K	PK 998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	3,738	8,87	33,16	20,0	
	D	D34	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	D	D35	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					6 519,66	
188	K	PK 781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovín. 150x150 do tmelu	m2	273,210	12,26	3 349,55	20,0	
189	K	PK 597 4A0104	Obkladačka 150 x 200 x 6 mm - Lc, farebná - 8, l.tr.	m2	300,531	10,43	3 134,54	20,0	
190	K	PK 998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	3,494	10,18	35,57	20,0	
	D	D37	783 - Nátery					8 073,96	
191	K	PK 783222100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné(zarubne,výt.dvere,uholníky	m2	32,233	2,53	81,55	20,0	
192	K	PK 783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	m2	3 879,810	2,06	7 992,41	20,0	
	D	D39	784 - Maľby					6 334,72	
193	K	PK 784452261	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnásobná. v miest. do 3,8m	m2	5 293,857	0,67	3 546,88	20,0	
194	K	PK 784452371	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	m2	2 489,140	1,12	2 787,84	20,0	
			Celkom					341 704,14	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Základná škola SNP Stará Turá

Názov objektu Vykurovanie

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EIFFAGE

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	71 674,74	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		71 674,74	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ
14. 06. 2011


Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 14. 6. 2011

Pečiatka

Pečiatka


EIFFAGE
 CONSTRUCTION
 SLOVENSÁ REPUBLIKA
 Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Mlynské Nivy 53, 821 06 Bratislava
 Pečiatka IČO: 40635 - IČ DPH: SK2020219894

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	71 674,74
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 71 674,74 DPH	14 334,95
26	Cena s DPH (r. 23-25)	86 009,69

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Čena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
D3	713 - Izolácie tepelné	2 424,51
D6	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
D7	731 - Kotelne	14 604,88
D9	732 - Strojovne	4 124,41
D11	733 - Rozvod potrubia	26 124,14
D13	734 - Armatúry	10 803,69
D15	735 - Vykurovacie telesá	10 558,32
D18	78 - KONŠTRUKCIE	0,00
D19	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	902,15
D22	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
D23	783 - Nátery	2 132,84
	<u>Celkom</u>	<u>71 674,74</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Vykurovanie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	D	D3		713 - Izolácie tepelné				2 424,51	
1	K	PK	71371341-1111	Montáž tepelnej izolácie Armaflex	hod	240,000	1,07	256,80	20,0
2	K	PK	MAT655 61	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*22 (DN 15)	m	412,000	1,65	679,80	20,0
3	K	PK	MAT655 62	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*28 (DN 20)	m	205,000	1,90	389,50	20,0
4	K	PK	MAT655 63	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*35 (DN 25)	m	146,000	2,32	338,72	20,0
5	K	PK	MAT655 65	Tepelná izolácia Armaflex AC 13*42 (DN 32)	m	187,000	1,27	237,49	20,0
6	K	PK	MAT655 66	Tepelná izolácia Armaflex AC 13*48 (DN 40)	m	39,000	1,41	54,99	20,0
7	K	PK	MAT655 67	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*60 (DN 50)	m	45,000	3,86	173,70	20,0
8	K	PK	MAT655 68	Tepelná izolácia Armaflex AC 19*76	m	12,000	4,90	58,80	20,0
9	K	PK	MAT655 73	Doska Armaflex, hrúbky 32 mm	m2	5,000	23,33	116,65	20,0
10	K	PK	MAT655 74	Spojovací materiál pre tepelnú izoláciu	súbor	1,000	118,06	118,06	20,0
	D	D6		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
	D	D7		731 - Kotelne				14 604,68	
11	K	PK	73173120-0828	Demontáž jestvujúceho zariadenia kotelne, vypustenie systému	hod	560,000	7,16	4 009,60	20,0
12	K	PK	73173124-9127	Montáž stacionárnych kotlov	súbor	1,000	321,98	321,98	20,0
13	K	PK	MAT650 0	Kondenzačný modulárny kotol VAILLANT ECOCRAFT EXCLUSIV, výkon 11.6-155.9 kW	súbor	1,000	8 094,75	8 094,75	20,0
14	K	PK	MAT650 2	Kotlové čerpadlo s regulovanými otáčkami č. 0020022254, dodávka Vaillant	kus	1,000	174,58	174,58	20,0
15	K	PK	MAT650 3	Hydraulická výhybka WH 160 č.306726, dodávka Vaillant	kus	1,000	354,14	354,14	20,0
16	K	PK	MAT650 4	Neutralizátor kondenzátu, dodávka Vaillant	kus	1,000	281,41	281,41	20,0
17	K	PK	MAT650 5	Zmäkčovač vody č. 301636, dodávka Vaillant + náplň	kus	1,000	664,70	664,70	20,0
18	K	PK	73173128-9112	Odvod spalín, potrubie DN 130, dodávka Vaillant, dĺžka 25.6, m	súbor	1,000	540,38	540,38	20,0
19	K	PK	73173131-1221	Odvod kondenzátu z komína a z prepadu poistného ventilu, napojenie kondenzátu	súbor	1,000	128,79	128,79	20,0
20	K	PK	73199873-1101	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,320	107,33	34,35	20,0
	D	D9		732 - Strojovne				4 124,41	
21	K	PK	73173233-1513	Montáž tlakovej expanznej nádoby	súbor	2,000	173,51	347,02	20,0
22	K	PK	MAT001	Tlaková expanzná nádoba s membránou REFLEX N 25/6, objem 25 l	kus	1,000	21,54	21,54	20,0

23	K	PK	73173234-1215	Tlaková expanzná nádoba s membránou REFLEX N 800/6, objem 800 l	súbor	1,000	675,37	675,37	20,0
24	K	PK	73173234-1216	Montáž kombi rozdeľovača a zberača	súbor	1,000	321,98	321,98	20,0
25	K	PK	MAT002	Kombi rozdeľovač a zberač, modul 120, l=2.75 m	súbor	1,000	538,06	538,06	20,0
26	K	PK	73173242-9114	Montáž obehového čerpadla	súbor	3,000	14,31	42,93	20,0
27	K	PK	MAT004	Obehové čerpadlo GRUNDFOS Magna D 40-100 F, zdvojené	kus	1,000	1 067,38	1 067,38	20,0
28	K	PK	MAT006	Obehové čerpadlo GRUNDFOS ALPHA2 25-60	kus	2,000	186,82	373,64	20,0
29	K	PK	MAT101 1	Prečerpávacie zariadenie na kondenzát , GRUNDFOS CONLIFT, 23 V	kus	1,000	75,21	75,21	20,0
30	K	PK	73173248-1521	Armatúra Fillset s oddelovacím členom a vodomermom m+d	súbor	1,000	425,01	425,01	20,0
31	K	PK	MAT001 11	Ponomé čerpadlo GRUNDFOS UNILIFT KP 2150 A1, 230 V	súbor	1,000	213,93	213,93	20,0
32	K	PK	73199873-2101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	1,249	17,89	22,34	20,0
	D		D11	733 - Rozvod potrubia				26 124,14	
33	K	PK	73173311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	m	1 540,000	3,15	4 851,00	20,0
34	K	PK	73173311-0806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	560,000	3,22	1 803,20	20,0
35	K	PK	73173311-0808	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 50	m	75,000	3,58	268,50	20,0
36	K	PK	73173311-1123	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 15	m	1 742,000	4,42	7 699,64	20,0
37	K	PK	73173311-1124	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 20	m	205,000	5,86	1 201,30	20,0
38	K	PK	73173311-1125	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 25	m	146,000	7,59	1 108,14	20,0
39	K	PK	73173311-1126	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 32	m	195,000	9,60	1 872,00	20,0
40	K	PK	73173311-1127	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 40	m	39,000	11,48	447,72	20,0
41	K	PK	73173311-1128	Potrubie z rúrok záv. bezoš. bežných nízkotl. stredot. DN 50	m	45,000	14,66	659,70	20,0
42	K	PK	73173311-3113	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	kus	256,000	1,74	445,44	20,0
43	K	PK	73173311-3114	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 20	kus	6,000	2,57	15,42	20,0
44	K	PK	73173311-3115	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 25	kus	4,000	3,10	12,40	20,0
45	K	PK	73173311-3116	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 32	kus	4,000	4,76	19,04	20,0
46	K	PK	73173311-3117	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 40	kus	2,000	5,51	11,02	20,0
47	K	PK	73173311-3118	Pripl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 50	kus	2,000	7,10	14,20	20,0
48	K	PK	73173312-0826	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89	m	260,000	10,73	2 789,80	20,0
49	K	PK	73173312-0832	Demontáž potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 133	m	50,000	11,45	572,50	20,0
50	K	PK	73173312-1162	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízk. a strednotl. pr. 76/3,2	m	12,000	5,48	65,76	20,0
51	K	PK	73173319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	m	2 327,000	0,72	1 675,44	20,0
52	K	PK	73173319-0108	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 50	m	45,000	0,72	32,40	20,0
53	K	PK	73173319-0225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	m	12,000	0,72	8,64	20,0
54	K	PK	73173319-1816	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 44,5	kus	1 200,000	0,04	48,00	20,0
55	K	PK	73173319-1823	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 76	kus	460,000	0,04	18,40	20,0
56	K	PK	73173319-1828	Odrezanie strmeňových držiakov potrubia do pr. 108	kus	42,000	0,08	3,36	20,0
57	K	PK	73199873-3103	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 24 m	t	12,007	40,07	481,12	20,0
	D		D13	734 - Armatúry				10 803,69	
58	K	PK	MAT521 81065	Automatický odlučovač vzduchu FLAMCOVENT F, DN 65	kus	1,000	635,26	635,26	20,0
59	K	PK	73173415-1216	Posúvače prírubové S13-111-606 P3 DN 65	súbor	4,000	51,62	206,48	20,0

Handwritten signature or mark at the top left of the page.

60	K	PK	73173416-3416	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P1 DN 65
61	K	PK	73173420-0821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2
62	K	PK	73173420-0822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1
63	K	PK	73173420-0823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 6/4
64	K	PK	73173420-9104	Montáž armatúr s jedným závitom G 32
65	K	PK	MAT551 0010	Poistný ventil SH, DN 32, otvárací pretlak 300 kPa
66	K	PK	73173420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2
67	K	PK	73173420-9114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4
68	K	PK	73173420-9115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1
69	K	PK	73173420-9116	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 5/4
70	K	PK	73173420-9117	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 6/4
71	K	PK	73173420-9118	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 2
72	K	PK	MAT302	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 15
73	K	PK	MAT303	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 20
74	K	PK	MAT304	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 25
75	K	PK	MAT305	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 32
76	K	PK	MAT306	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 40
77	K	PK	MAT310	Guľový uzáver závitový, HERZ, PN 10, DN 50
78	K	PK	MAT311	Spätná klapka IMT, DN 20
79	K	PK	MAT313	Spätná klapka IMT, DN 32
80	K	PK	MAT314	Spätná klapka IMT, DN 50
81	K	PK	MAT320	Termostatická hlavica HERZ na ventil TS 90
82	K	PK	MAT321	Radiátorový ventil HERZ TS 90, DN 15
83	K	PK	MAT330	Regulačné šróbenie HERZ RL-5, DN 15
84	K	PK	MAT340	Závitový filter, sítko 0.25 mm, DN 20
85	K	PK	MAT341	Závitový filter, sítko 0.25 mm, DN 32
86	K	PK	MAT343	Závitový filter, sítko 0.25 mm, DN 50
87	K	PK	MAT350	Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX GM, PN 10, DN 20
88	K	PK	MAT351	Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX GM, PN 10, DN 32
89	K	PK	MAT353	Ručný regulačný ventil HERZ STROMAX GM, PN 10, DN 50
90	K	PK	MAT521 51050	Automatický odvzdušňovací ventil Flamco, DN 10
91	K	PK	MAT654 27	Trojcestný zmiešavací ventil RP 1/2", DN 15, kv=4 + servopohon
92	K	PK	MAT654 28	Trojcestný zmiešavací ventil RP 1", DN 25, kv=10 + servopohon
93	K	PK	MAT654 29	Trojcestný zmiešavací ventil RP 1 1/4", DN 32, kv=16 + servopohon
94	K	PK	73173421-1113	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 3/8
95	K	PK	73173426-1213	Skrutkovanie priame V 4300 G 1/2
96	K	PK	73173426-1214	Skrutkovanie priame V 4300 G 3/4
97	K	PK	73173426-1215	Skrutkovanie priame V 4300 G 1
98	K	PK	73173426-1216	Skrutkovanie priame V 4300 G 5/4

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

				ÚK
súbor	1,000	40,10	40,10	20,0
kus	216,000	5,37	1 159,92	20,0
kus	36,000	7,16	257,76	20,0
kus	14,000	8,59	120,26	20,0
kus	1,000	5,72	5,72	20,0
kus	1,000	49,13	49,13	20,0
kus	276,000	6,79	1 874,04	20,0
kus	15,000	8,17	122,55	20,0
kus	2,000	9,45	18,90	20,0
kus	9,000	11,09	99,81	20,0
kus	4,000	12,82	51,28	20,0
kus	5,000	14,85	74,25	20,0
kus	68,000	3,17	215,56	20,0
kus	13,000	4,36	56,68	20,0
kus	2,000	7,03	14,06	20,0
kus	7,000	10,02	70,14	20,0
kus	4,000	16,18	64,72	20,0
kus	3,000	24,93	74,79	20,0
kus	1,000	5,19	5,19	20,0
kus	1,000	10,02	10,02	20,0
kus	1,000	20,39	20,39	20,0
kus	104,000	10,32	1 073,28	20,0
kus	104,000	8,56	890,24	20,0
kus	104,000	6,17	641,68	20,0
kus	1,000	11,82	11,82	20,0
kus	1,000	25,49	25,49	20,0
kus	1,000	41,27	41,27	20,0
kus	1,000	40,15	40,15	20,0
kus	1,000	57,96	57,96	20,0
kus	1,000	108,63	108,63	20,0
kus	16,000	6,83	109,28	20,0
kus	1,000	138,09	138,09	20,0
kus	1,000	140,24	140,24	20,0
kus	1,000	159,56	159,56	20,0
kus	36,000	0,51	18,36	20,0
kus	276,000	1,00	276,00	20,0
kus	15,000	1,57	23,55	20,0
kus	2,000	2,71	5,42	20,0
kus	9,000	3,69	33,21	20,0

									ÚK
99	K	PK	73173426-1222	Skrutkovanie priame V 4300 G 6/4	kus	4,000	5,50	22,00	20,0
100	K	PK	73173426-1223	Skrutkovanie priame V 4300 G 2	kus	5,000	7,47	37,35	20,0
101	K	PK	73173429-1112	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/8	kus	142,000	2,61	370,62	20,0
102	K	PK	73173429-1114	Kohúty plniace a vypúšťacie G 3/4	kus	32,000	4,79	153,28	20,0
103	K	PK	73173441-1130	Teplomery dvojkovové príložné DTTR	kus	3,000	6,56	19,68	20,0
104	K	PK	73173441-1142	Teplomery dvojkovové s pev. stonk. a šachtou DTR 100mm	kus	4,000	20,03	80,12	20,0
105	K	PK	73173442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	3,000	38,64	115,92	20,0
106	K	PK	73173442-2130	Tlakomery diferenčné 13353 pr. 160	kus	3,000	59,35	178,05	20,0
107	K	PK	73173442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	9,000	7,66	68,94	20,0
108	K	PK	73173442-4934	Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20	kus	9,000	8,59	77,31	20,0
109	K	PK	73173449-3111	Ostatné meracie armatúry, ochranná šachta so závitom do G 1	kus	4,000	15,48	61,92	20,0
110	K	PK	73173449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	4,000	3,26	13,04	20,0
111	K	PK	73173449-4212	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/8	kus	142,000	3,02	428,84	20,0
112	K	PK	73173449-4214	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/4	kus	32,000	3,68	117,76	20,0
113	K	PK	73199873-4103	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 24 m	t	1,026	17,17	17,62	20,0
	D		D15	735 - Vykurovacie telesá				10 558,32	
114	K	PK	73173511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	1 450,200	0,53	768,61	20,0
115	K	PK	73173515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	104,000	1,07	111,28	20,0
116	K	PK	73173515-9645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité s odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	kus	104,000	18,60	1 934,40	20,0
117	K	PK	MAT484 527029	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H500 L 500 Korad P90	kus	1,000	19,46	19,46	20,0
118	K	PK	MAT484 527031	Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H500 L 600 Korad P90	kus	1,000	21,69	21,69	20,0
119	K	PK	MAT484 527281	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H500 L600 Korad P90	kus	1,000	33,08	33,08	20,0
120	K	PK	MAT484 527311	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H500 L900 Korad P90	kus	1,000	42,89	42,89	20,0
121	K	PK	MAT484 527781	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H500 L600 Korad P90	kus	2,000	42,69	85,38	20,0
122	K	PK	MAT484 528028	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L400 Korad P90	kus	3,000	40,28	120,84	20,0
123	K	PK	MAT484 528029	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L500 Korad P90	kus	3,000	41,13	123,39	20,0
124	K	PK	MAT484 528031	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L600 Korad P90	kus	1,000	46,51	46,51	20,0
125	K	PK	MAT484 528041	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L700 Korad P90	kus	20,000	51,89	1 037,80	20,0
126	K	PK	MAT484 528051	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L800 Korad P90	kus	2,000	57,27	114,54	20,0
127	K	PK	MAT484 528061	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L900 Korad P90	kus	16,000	62,65	1 002,40	20,0
128	K	PK	MAT484 528071	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1000 Korad P90	kus	12,000	68,03	816,36	20,0
129	K	PK	MAT484 528091	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1200 Korad P90	kus	3,000	78,79	236,37	20,0
130	K	PK	MAT484 528111	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H500 L1400 Korad P90	kus	3,000	89,56	268,68	20,0
131	K	PK	MAT484 528301	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L800 Korad P90	kus	1,000	89,42	89,42	20,0
132	K	PK	MAT484 528311	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L900 Korad P90	kus	1,000	97,93	97,93	20,0

									ÚK
133	K	PK	MAT484 528321	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L1000 Korad P90	kus	4,000	106,44	425,76	20,0
134	K	PK	MAT484 528341	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L1200 Korad P90	kus	1,000	123,47	123,47	20,0
135	K	PK	MAT484 528361	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H500 L1400 Korad P90	kus	1,000	140,50	140,50	20,0
136	K	PK	MAT484 530971	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konver.a krytmi H900 L700 Korad P90	kus	1,000	54,76	54,76	20,0
137	K	PK	MAT484 530991	Teleso vyh.doskové jed. typ 11K s jed.konvek.a krytmi H900 L900 Korad P90	kus	1,000	64,98	64,98	20,0
138	K	PK	MAT484 531741	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L900 Korad P90	kus	3,000	103,44	310,32	20,0
139	K	PK	MAT484 531811	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s krytmi H900 L1600 Korad P90	kus	3,000	165,62	496,86	20,0
140	K	PK	MAT484 531981	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L800 Korad P90	kus	2,000	136,36	272,72	20,0
141	K	PK	MAT484 532021	Teleso vyh.doskové trojité s 3xkonvekt. typ 33K s krytmi H900 L1200 Korad P90	kus	7,000	190,43	1 333,01	20,0
142	K	PK	73173515-9646	Múrarske výpomoci	súbor	1,000	157,41	157,41	20,0
143	K	PK	73173515-9648	Skúšky ÚK, revízie	súbor	1,000	207,50	207,50	20,0
	D		D18	76 - KONŠTRUKCIE					
	D		D19	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				902,15	
144	K	PK	76776799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 5 kg	kg	50,000	1,43	71,50	20,0
145	K	PK	MAT553 000010	Dodávka závesov potrubia	kg	950,000	0,86	817,00	20,0
146	K	PK	76799876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. koňštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,954	14,31	13,65	20,0
	D		D22	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	D		D23	783 - Nátery				2 132,84	
147	K	PK	78378322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. koňštr. syntet. dvojnásobné	m2	56,000	1,43	80,08	20,0
148	K	PK	78378342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	2 372,000	0,86	2 039,92	20,0
149	K	PK	78378342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	12,000	1,07	12,84	20,0
				Celkom				<u>71 674,74</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Plynoinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	2 517,57	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		2 517,57	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet
Objednávateľ		24	19 % 2 517,57 DPH 478,34
14.06.2011		25	19 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25) 2 995,91
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
14.6.2011		27	Dodávky objednávateľa 0,00
		28	Kľzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
Objekt: Plynoinštalácia
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EIFFAGE
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
D2	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,00
D3	723 - Vnútorný plynovod	2 029,56
D6	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	0,00
D7	734 - Armatúry	325,64
D10	76 - KONŠTRUKCIE	0,00
D11	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	24,87
D14	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	0,00
D15	783 - Nátery	95,17
D19	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D20	M23 - 157 Montáž potrubia	42,33
	Celkom	2 517,57

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Plynoinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	D		D2	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	D		D3	723 - Vnútrotný plynovod				2 029,56	
1	K	PK	72172312-0202	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 15	m	1,500	9,37	14,06	20,0
2	K	PK	72172312-0203	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 20	m	38,940	12,39	482,47	20,0
3	K	PK	72172312-0206	Potrúbie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 40	m	2,000	16,66	33,32	20,0
4	K	PK	72172315-0314	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 89/3,6	m	9,000	20,93	188,37	20,0
5	K	PK	72172315-0317	Potrúbie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5	m	3,000	25,88	77,64	20,0
6	K	PK	72172315-0369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	1,200	20,93	25,12	20,0
7	K	PK	72172319-0206	Pripojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 40	súbor	1,000	67,80	67,80	20,0
8	K	PK	72172321-9104	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 80 - BAP	kus	2,000	39,34	78,68	20,0
9	K	PK	MAT422 005400	Membránový uzáver BAP DN 80-NT-C	kus	1,000	715,64	715,64	20,0
10	K	PK	MAT422 005500	Prírubový GU DN 80	kus	1,000	63,19	63,19	20,0
11	K	PK	72172321-9108	Montáž a dodávka prírub. ostatných typov DN 80	kus	4,000	39,34	157,36	20,0
12	K	PK	72172323-9101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	6,000	2,39	14,34	20,0
13	K	PK	MAT405 S02003	Šróbenie priame DN 15	kus	1,000	1,23	1,23	20,0
14	K	PK	MAT422 005100b	Plynový GU DN 15	kus	3,000	6,15	18,45	20,0
15	K	PK	MAT422 005200c	Vzorkovací kohút na plyn DN 15	kus	2,000	4,98	9,96	20,0
16	K	PK	72172323-9102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	2,000	2,94	5,88	20,0
17	K	PK	MAT405 S02002	Šróbenie priame DN 20	kus	1,000	2,05	2,05	20,0
18	K	PK	MAT422 005400e	Plynový závitový GU DN 20	kus	1,000	8,70	8,70	20,0
19	K	PK	72172323-9105	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 6/4	kus	1,000	4,94	4,94	20,0
20	K	PK	MAT422 005000g	Plynový závitový GU DN 40	kus	1,000	25,95	25,95	20,0
21	K	PK	72172399-9904	Vnútrotný plynovod HZS T4 - murárska výpomoc	hod	2,000	8,62	17,24	20,0
22	K	PK	72199872-3101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,373	46,04	17,17	20,0
	D		D6	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
	D		D7	734 - Armatúry				325,64	

plyn

23	K	PK	73173442-1130	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	3,000	71,15	213,45	20,0
24	K	PK	73173442-4912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	3,000	20,93	62,79	20,0
25	K	PK	73173449-4121	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	3,000	16,41	49,23	20,0
26	K	PK	73199873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	16,74	0,17	20,0
	D		D10	76 - KONŠTRUKCIE					
	D		D11	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				24,87	
27	K	PK	76776799-1912	Montáž vetracieho potrubia, okna sú v stavebnej časti	subor	2,000	0,85	1,70	20,0
28	K	PK	76776799-5101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	5,000	2,67	13,35	20,0
29	K	PK	MAT553 000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena kotviacich prvkov potrubia kotolne	kg	5,000	1,93	9,65	20,0
30	K	PK	76799876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,005	33,48	0,17	20,0
	D		D14	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
	D		D15	783 - Nátery				95,17	
31	K	PK	78378322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	m2	1,620	3,36	5,44	20,0
32	K	PK	78378342-4140	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ.	m	44,440	1,38	61,33	20,0
33	K	PK	78378342-5150	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	16,610	1,71	28,40	20,0
	D		D19	PRÁCE A DODÁVKY M					
	D		D20	M23 - 157 Montáž potrubia				42,33	
34	K	PK	92323023-0017	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	m	12,000	1,41	16,92	20,0
35	K	PK	92323023-0020	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	m	16,610	1,53	25,41	20,0
				Celkom				2 517,57	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	37 622,89	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		37 622,89	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 14. 06. 2011 Dátum a podpis Zhotoviteľ 14. 6. 2011	Pečiatka  Pečiatka 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">D</th> <th colspan="2">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td></td> <td style="text-align: right;">37 622,89</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20 %</td> <td style="text-align: right;">0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20 %</td> <td style="text-align: right;">37 622,89 DPH</td> <td style="text-align: right;">7 524,58</td> </tr> <tr> <td colspan="2">26</td> <td>Cena s DPH (r. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">45 147,47</td> </tr> <tr> <th colspan="2">E</th> <th colspan="2">Prípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Kľzavá doložka</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D		Celkové náklady		23	Súčet 7, 12, 19-22		37 622,89	24	20 %	0,00 DPH	0,00	25	20 %	37 622,89 DPH	7 524,58	26		Cena s DPH (r. 23-25)	45 147,47	E		Prípočty a odpočty		27	Dodávky objednávateľa		0,00	28	Kľzavá doložka		0,00	29	Zvýhodnenie + -		0,00
D		Celkové náklady																																				
23	Súčet 7, 12, 19-22		37 622,89																																			
24	20 %	0,00 DPH	0,00																																			
25	20 %	37 622,89 DPH	7 524,58																																			
26		Cena s DPH (r. 23-25)	45 147,47																																			
E		Prípočty a odpočty																																				
27	Dodávky objednávateľa		0,00																																			
28	Kľzavá doložka		0,00																																			
29	Zvýhodnenie + -		0,00																																			

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Mlynské Nivy 53, 821 05 Bratislava
 IČO: 4674055 - IČ DPH: SK2020219894

Handwritten signature

Handwritten signature

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D2	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 994,00
D5	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D6	M21 - 155 Elektromontáže	34 628,89
	<u>Celkom</u>	<u>37 622,89</u>

Q/ms

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Elektroinštalácia

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	D	D2		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				2 994,00	
1	K	PK	01397104-2141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 30 cm	kus	45,000	2,00	90,00	20,0
2	K	PK	01397104-2151	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v betón. murive hr. do 45 cm	kus	45,000	2,24	100,80	20,0
3	K	PK	01397303-1151	Vysek. výklenkov nad 0,25 m2 v murive z tehál	m3	1,000	58,40	58,40	20,0
4	K	PK	01397303-1344	Vysek. kapias v murive z tehál do 0,25 m2 hĺ. do 15 cm	kus	6,000	8,80	52,80	20,0
5	K	PK	01397303-1614	Vysek. kapias pre špalíky v murive z tehál do 5 x 5 x 5 cm	kus	780,000	1,44	1 123,20	20,0
6	K	PK	01397403-1121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	m	420,000	1,12	470,40	20,0
7	K	PK	01397403-1122	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 7 cm	m	750,000	1,20	900,00	20,0
8	K	PK	01397403-1124	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 15 cm	m	160,000	1,24	198,40	20,0
	D	D5		PRÁCE A DODÁVKY M					
	D	D6		M21 - 155 Elektromontáže				34 628,89	
9	K	PK	MAT345 700103	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 25 IEC, izolačná	m	35,000	0,28	9,80	20,0
10	K	PK	92121001-0005	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 36 mm	m	35,000	0,32	11,20	20,0
11	K	PK	92121001-0044	Rúrka ohybná kovová uložená pevne 29 mm (Kopex)	m	35,000	0,36	12,60	20,0
12	K	PK	MAT345 701103	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 25 IEC, pancierová	m	35,000	0,90	31,50	20,0
13	K	PK	92121001-0301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	kus	390,000	1,45	565,50	20,0
14	K	PK	MAT345 600D01	Škatuľa KP prístrojová 6400-231 (KU 68/2-1901), D72x42	kus	390,000	0,24	93,60	20,0
15	K	PK	92121001-0321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	kus	390,000	1,16	452,40	20,0
16	K	PK	MAT345 620D01	Škatuľa KR rozvodka 6400-221 (KU 68/2-1903) D72x42	kus	390,000	1,06	413,40	20,0
17	K	PK	92121001-0501	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2x4 mm2	kus	310,000	1,84	570,40	20,0
18	K	PK	MAT553 000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena (rošt+konštr.)	kg	50,000	2,96	148,00	20,0
19	K	PK	92121002-0303	Žľab káblový kovový do 62/ 50 mm, s vekom (MARS)	m	6,000	7,12	42,72	20,0
20	K	PK	MAT553 474912	Žľab 62/ 50 -1,8m MARS	kus	4,000	12,40	49,60	20,0
21	K	PK	MAT553 474920	Žľab káblový 5102 2M 125/ 50	kus	6,000	15,60	93,60	20,0
22	K	PK	92121002-0305	Žľab káblový kovový do 125/ 50 mm, s vekom (MARS)	m	10,000	7,12	71,20	20,0
23	K	PK	MAT354 909O020	Prípojnice potenciálového vyrovnania 1809/UP, v škatuli, pod omietku	kus	3,000	24,80	74,40	20,0
24	K	PK	92121002-0671	Konštrukcia oceľová všeobecná + výroba - klasická	kg	50,000	2,96	148,00	20,0

elektroinštalácia

25	K	PK	92121010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	kus	350,000	0,33	115,50	20,0
26	K	PK	92121010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	12,000	0,34	4,08	20,0
27	K	PK	92121010-0004	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 25	kus	8,000	0,41	3,28	20,0
28	K	PK	92121010-0005	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 35	kus	4,000	0,60	2,40	20,0
29	K	PK	92121011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1	kus	7,000	2,80	19,60	20,0
30	K	PK	MAT345 350A021	Spínač rad.1 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	kus	7,000	3,42	23,94	20,0
31	K	PK	92121011-0023	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.5	kus	1,000	2,80	2,80	20,0
32	K	PK	92121011-0024	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.6	kus	2,000	2,80	5,60	20,0
33	K	PK	MAT345 374A021	Prepínač rad.6 : 3558A-06940 B, Tango IP44, zapustený, biely	kus	2,000	3,70	7,40	20,0
34	K	PK	92121011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	59,000	2,80	165,20	20,0
35	K	PK	MAT345 300A401	Spínač rad.1 : 3553-01289 B1, Classic, lesklý biely	kus	59,000	2,83	166,97	20,0
36	K	PK	92121011-0043	Spínač zapustený IP20, rad.5	kus	25,000	2,80	70,00	20,0
37	K	PK	MAT345 313A401	Prepínač rad.5 : 3553-05289 B1, Classic, lesklý biely	kus	25,000	4,26	106,50	20,0
38	K	PK	92121011-0044	Spínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6...	kus	11,000	2,80	30,80	20,0
39	K	PK	MAT345 318A401	Prepínač rad.5A (6+1) : 3553-52289 B1, Classic, lesklý biely	kus	5,000	4,62	23,10	20,0
40	K	PK	MAT345 319A401	Prepínač rad.5B (6+6) : 3553-52289 B1, Classic, lesklý biely	kus	6,000	4,62	27,72	20,0
41	K	PK	92121011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	30,000	2,80	84,00	20,0
42	K	PK	MAT345 324A401	Prepínač rad.6 : 3553-06289 B1, Classic, lesklý biely	kus	30,000	2,93	87,90	20,0
43	K	PK	92121011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	15,000	2,80	42,00	20,0
44	K	PK	MAT345 327A401	Prepínač rad.7 : 3553-07289 B1, Classic, lesklý biely	kus	15,000	4,51	67,65	20,0
45	K	PK	92121011-0082	Spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3	kus	6,000	6,40	38,40	20,0
46	K	PK	MAT345 308A351	Šporáková prípojka rad.3 : 39563-23, biela, zapustená	kus	6,000	12,17	73,02	20,0
47	K	PK	92121011-1012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	251,000	2,80	702,80	20,0
48	K	PK	MAT345 400A401	Zásuvka 1-nás. 5517-2389 B1, Classic, lesklá biela	kus	242,000	2,95	713,90	20,0
49	K	PK	MAT345 405A121	Zásuvka 1-nás. 5599A-A02357 B, Tango, s prepáťovou ochranou, biela	kus	9,000	18,63	167,67	20,0
50	K	PK	92121011-1031	Zásuvka nást. zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	kus	15,000	2,80	42,00	20,0
51	K	PK	MAT345 420A021	Zásuvka 1-nás. 5518A-2989 B, Tango IP44, zapustená (bc) biela	kus	15,000	4,26	63,90	20,0
52	K	PK	MAT345 S32A001	Rámik 2-násobný Classic 3901C-B21 B1, univerzálny, lesklý biely	kus	125,000	0,81	101,25	20,0
53	K	PK	MAT345 533A181	Rámik 3-násobný Alpha exclusive 1754-0-3856, vodorovný, slonová kosť	kus	15,000	1,19	17,85	20,0
54	K	PK	92121014-0431	Ovládač pomocných obvodov 1-tlač v skrinke	kus	1,000	3,20	3,20	20,0
55	K	PK	MAT358 1300C05	Havarijný ovládač v AJ skrinke T10S1H	kus	1,000	18,24	18,24	20,0
56	K	PK	92121019-0001	Montáž rozvodnice do 20 kg	kus	7,000	26,80	187,60	20,0
57	K	PK	92121019-0002	Montáž rozvodnice do 50 kg	kus	2,000	52,00	104,00	20,0
58	K	PK	92121020-0006	Svietidlo IP20, stropné, resp. nástenné	kus	80,000	6,40	512,00	20,0
59	K	PK	MAT348 2O0304	Svietidlo žiarivkové Osmont E-15 U4/245 18W IP41, vr.zdroja B1	kus	21,000	25,85	542,85	20,0
60	K	PK	MAT348 2O0524	Svietidlo žiarivkové E - 25 U6/245, 2x18W, IP41 B2	kus	5,000	21,26	106,30	20,0
61	K	PK	MAT348 2O0894	Svietidlo žiarovkové 26Z 11/095/a, B, EVG, 26W, IP20, pr.350mm E1	kus	24,000	29,22	701,28	20,0
62	K	PK	MAT348 2O0918	Záves svietidla A3/600 E1	kus	24,000	10,50	252,00	20,0

63	K	PK	MATp.c .03S	Svietidlo Modus BRL209K0260/G23,IP40,2x9W	B3	ks	15,000	28,49	427,35	20,0
64	K	PK	MATp.c .04S	Svietidlo STP 205 SA,100W,IP54	A1	ks	1,000	11,08	11,08	20,0
65	K	PK	MATp.c .05S	Svietidlo STP 204 SA,60W,IP54	A2+EL	ks	6,000	17,38	104,28	20,0
66	K	PK	92121020-0015	Svietidlo žiarovkové závesné IP20, 1x200W, záves 400mm		kus	24,000	9,60	230,40	20,0
67	K	PK	92121020-1029	Svietidlo žiarovkové stropné IP20, 2x36W		kus	231,000	8,00	1 848,00	20,0
68	K	PK	MAT348 3M0258	Svietidlo žiarivkové PEPS A2364PM komp. FL 2x36W IP 66 F2 vr.zdroja		kus	6,000	30,51	183,06	20,0
69	K	PK	MAT348 6E0010	Svietidlo nevybušné 511 33 02 n 2xŽ150/RVLX125W IP 65 F3		kus	1,000	122,90	122,90	20,0
70	K	PK	MATp.c .01S	Svietidlo žiarivkové Modus LLX236 AL,IP20,EVG	D1	kus	193,000	27,31	5 270,83	20,0
71	K	PK	MATp.c .01aS	zaves lankový 54103-sada	D1	sada	193,000	8,45	1 630,85	20,0
72	K	PK	MATp.c .01bS	Svietidlo žiarov.výklopné,100W,612 02 01,IP20	D2	kus	7,000	20,42	142,94	20,0
73	K	PK	MATp.c .07S	Svietidlo vybojkové TALIO250 Q,IP23		kus	21,000	95,89	2 013,69	20,0
74	K	PK	MATp.c .07Sa	ochr.sklo 5963+mriežka 5962		kus	21,000	9,72	204,12	20,0
75	K	PK	92121022-0002	Vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek		m	10,000	1,84	18,40	20,0
76	K	PK	MAT354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10		kg	4,000	1,36	5,44	20,0
77	K	PK	MATp.c .02S	Svietidlo žiariv.Modus KSO 236,2x36W,IP20,EVG ,vr.zdroja	C2	ks	31,000	27,31	846,61	20,0
78	K	PK	MATp.c .06S	Svietidlo žiarov.Dropp 20,60W,IP43,1ltr.ochrany vr.zdroja	C1	ks	33,000	31,61	1 043,13	20,0
79	K	PK	92121022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)		kus	1,000	1,20	1,20	20,0
80	K	PK	MAT354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná		kus	1,000	1,58	1,58	20,0
81	K	PK	92121022-0321	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom		kus	10,000	2,00	20,00	20,0
82	K	PK	MAT354 903Z90	Svorka na potrubie BERNARD pre Cu pás		kus	10,000	1,54	15,40	20,0
83	K	PK	MAT354 903Z91	Páska Cu uzemňovacia pre Bernard		kus	10,000	0,22	2,20	20,0
84	K	PK	92121022-0325	Ekvipotenciálna svorkovnica - pripojenie		kus	3,000	4,00	12,00	20,0
85	K	PK	MAT354 909O020	Prípojnicia potenciálového vyrovnania 1809/UP, v škatuli, pod omietku		kus	3,000	16,80	50,40	20,0
86	K	PK	92121022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-16 mm2, pevne uložené		m	75,000	0,40	30,00	20,0
87	K	PK	MAT341 010M118	Vodič Cu : CYA 4 GNYE lanko (RM) zel/žltý		m	180,000	0,34	61,20	20,0
88	K	PK	MAT341 010M125	Vodič Cu : CYA 6 GNYE lanko (RM) zel/žltý		m	50,000	0,55	27,50	20,0
89	K	PK	MAT341 010M132	Vodič Cu : CYA 10 GNYE lanko (RM) zel/žltý		m	10,000	0,91	9,10	20,0
90	K	PK	MAT341 010M146	Vodič Cu : CYA 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý		m	15,000	2,22	33,30	20,0
91	K	PK	92121080-2252	Šnúra 500V pevne uložená CMFM 2x0,75		m	75,000	0,40	30,00	20,0
92	K	PK	MAT341 445M308	Kábel ohybný Cu 500V s tienením : CMFM 2X0,75		m	75,000	0,54	40,50	20,0
93	K	PK	92121080-2262	Šnúra 500V pevne uložená CMFM 4x0,75		m	45,000	0,40	18,00	20,0
94	K	PK	MAT341 445M347	Kábel ohybný Cu 500V s tienením : CMFM 4G0,75		m	45,000	0,75	33,75	20,0
95	K	PK	92121080-2267	Šnúra 500V pevne uložená CMFM 5x0,75		m	25,000	0,40	10,00	20,0
96	K	PK	MAT341 445M367	Kábel ohybný Cu 500V s tienením : CMFM 5G0,75		m	25,000	0,89	22,25	20,0
97	K	PK	92121080-2331	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 2x0,75		m	25,000	0,40	10,00	20,0
98	K	PK	MAT341 450M007	Kábel ohybný plochý Cu 500V : (CYSY-o) H05VVH2-F 2x0,75		m	25,000	0,35	8,75	20,0
99	K	PK	92121080-2338	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 3x1,5		m	40,000	0,40	16,00	20,0
100	K	PK	MAT341 450M225	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3G1,50		m	40,000	0,50	20,00	20,0

2014

101	K	PK	92121080-2339	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 3x2,5
102	K	PK	MAT341 450M227	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 3G2,50
103	K	PK	92121080-2348	Šnúra 500V pevne uložená CYSY 5x1,5
104	K	PK	MAT341 450M265	Kábel ohybný Cu 500V : (CYSY) H05VV-F 5G1,50
105	K	PK	92121081-0041	Kábel 750V pevne uložený CYKY 2x1,5
106	K	PK	MAT341 203M001	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5
107	K	PK	92121081-0045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5
108	K	PK	MAT341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5
109	K	PK	MAT341 203M101	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5
110	K	PK	92121081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5
111	K	PK	MAT341 203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5
112	K	PK	92121081-0055	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x1,5
113	K	PK	MAT341 203M300	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x1,5
114	K	PK	92121081-0056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5
115	K	PK	MAT341 203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5
116	K	PK	92121081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16
117	K	PK	MAT341 203M320	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4
118	K	PK	MAT341 203M330	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x6
119	K	PK	MAT341 203M340	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10
120	K	PK	92121081-0058	Kábel 750V pevne uložený CYKY 7x1,5
121	K	PK	MAT341 203M400	Kábel Cu 750V : CYKY-J 7x1,5
122	K	PK	92121081-0109	Kábel 1kV pevne uložený CYKY 4x25
123	K	PK	MAT341 303M100	Kábel Cu 1kV : 1-CYKY-J 4x25
124	K	PK	MATp.c .12	Modul prídavný VR60
125	K	PK	MATp.c .14	Zasuvková skriňa Hensel PP-62010
126	K	PK	MATp.c .15	Časovač k ventilátoru 0-15min
127	K	PK	MATp.c .16	Snímač pohybový "S"
128	K	PK	MATp.c .17	Snímač vonkajší VRC
129	K	PK	MATp.c .18	Snímač príložný VRC
130	K	PK	MATp.c .19	Dialkové ovládanie VR90
131	K	PK	MATp.c .20	Detektor plynu GC20K
132	K	PK	MATp.c .21	Elektrodové zariadenie EZH-12V-T,vr.2ks elektrod EP901
133	K	PK	MATp.c .22	Zdroj NZ23DIN
134	K	PK	MATp.c .23	Regulator Vaillant VRC 630
135	K	PK	MATšpe c.1	Rozvádzač RH
136	K	PK	MATšpe c.2	Rozvádzač RK
137	K	PK	MATšpe c.3	Rozvádzač RE
138	K	PK	MATšpe c.4	Rozvádzač RS1

2014

elektroinštalácia

m	50,000	0,40	20,00	20,0
m	50,000	0,82	41,00	20,0
m	55,000	0,40	22,00	20,0
m	55,000	0,83	45,65	20,0
m	280,000	0,40	112,00	20,0
m	280,000	0,34	95,20	20,0
m	1 120,000	0,40	448,00	20,0
m	960,000	0,44	422,40	20,0
m	160,000	0,44	70,40	20,0
m	1 560,000	0,40	624,00	20,0
m	1 560,000	0,72	1 123,20	20,0
m	680,000	0,40	272,00	20,0
m	680,000	0,74	503,20	20,0
m	130,000	0,40	52,00	20,0
m	130,000	1,19	154,70	20,0
m	136,000	0,48	65,28	20,0
m	36,000	1,91	68,76	20,0
m	70,000	2,78	194,60	20,0
m	36,000	4,60	165,60	20,0
m	260,000	0,40	104,00	20,0
m	260,000	1,04	270,40	20,0
m	36,000	0,64	23,04	20,0
m	36,000	9,16	329,76	20,0
ks	1,000	12,42	12,42	20,0
kus	1,000	104,92	104,92	20,0
kus	1,000	16,46	16,46	20,0
kus	1,000	17,70	17,70	20,0
ks	1,000	20,65	20,65	20,0
ks	4,000	20,10	80,40	20,0
DM	4,000	59,18	236,72	20,0
ks	2,000	94,98	189,96	20,0
ks	1,000	110,92	110,92	20,0
ks	1,000	60,26	60,26	20,0
ks	1,000	63,72	63,72	20,0
ks	1,000	818,41	818,41	20,0
ks	1,000	485,00	485,00	20,0
ks	1,000	325,52	325,52	20,0
ks	1,000	432,58	432,58	20,0

139-147

139	K	PK	MATšpe c.5	Rozvádzač RS01
140	K	PK	MATšpe c.6	Rozvádzač RS2.
141	K	PK	MATšpe c.7	Rozvádzač RS3.
142	K	PK	92121101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva
143	K	PK	MAT562 840K03	Hmoždinka HM 8/1
144	K	PK	92121329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia
145	K	PK	92121329-0090	Nastavenie ovladacích prvkov
146	K	PK	92121329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy
147	K	PK	92121329-9005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 a MaR
				<u>Celkom</u>

139-147

					elektroinštalácia
ks	1,000	420,29	420,29	20,0	
ks	2,000	464,10	928,20	20,0	
ks	2,000	419,57	839,14	20,0	
kus	100,000	0,18	18,00	20,0	
kus	100,000	0,02	2,00	20,0	
hod	50,000	9,60	480,00	20,0	
hod	16,000	9,60	153,60	20,0	
hod	25,000	9,60	240,00	20,0	
hod	60,000	9,60	576,00	20,0	
			<u>37 622,89</u>		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU


Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Bleskozvod	EČO	
Názov častí		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	1 985,14	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		1 985,14	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 14.06.2011 Dátum a podpis Zhotoviteľ 14.6.2011		Pečiatka  Pečiatka		D Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
		25	20 %	1 985,14 DPH	397,03
		26	Cena s DPH (r. 23-25)		2 382,17
		E Prípochty a odpochty			
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
		28	Kľzavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00

Pečiatka 30220219894 - IČ DPH: SK2020219894
 -5-

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Bleskozvod

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2	M21 - 155 Elektromontáže	1 985,14
	<u>Celkom</u>	<u>1 985,14</u>

125

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Bleskozvod

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY M					
	D		D2	M21 - 155 Elektromontáže				1 985,14	
1	K	PK	92121001-0023	Rúrka tuhá izolačná PVC uložená pevne 29 mm (1529)	m	60,000	0,41	24,60	20,0
2	K	PK	92121001-0313	Škatuľa KO 125, odbočovacia hranatá bez zapojenia	kus	6,000	1,49	8,94	20,0
3	K	PK	MAT345 611K03	Škatuľa KO odbočovacia hranatá KO 125 E, 150x150x77	kus	6,000	3,02	18,12	20,0
4	K	PK	MAT345 705I04	Rúrka el-inšt PVC tuhá VRM 32 IEC, izolačná	m	60,000	1,31	78,60	20,0
5	K	PK	92121022-0101	Vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	m	520,000	1,17	608,40	20,0
6	K	PK	MAT354 900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	kg	210,000	1,10	231,00	20,0
7	K	PK	MAT354 900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	kg	34,000	1,10	37,40	20,0
8	K	PK	MAT354 901Z60	- podpera vedenia na plechové strechy PV 23	kus	320,000	1,43	457,60	20,0
9	K	PK	92121022-0111	Vodič zvodový bez podpier FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	m	85,000	1,35	114,75	20,0
10	K	PK	92121022-0201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m	kus	2,000	7,20	14,40	20,0
11	K	PK	MAT354 902Z08	Tyč zvodová JP 30 s osadením, (l=3000mm, D=20mm)	kus	2,000	9,47	18,94	20,0
12	K	PK	92121022-0301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	40,000	0,90	36,00	20,0
13	K	PK	92121022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	36,000	0,99	35,64	20,0
14	K	PK	MAT354 903Z01	Svorka SJ D1, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	kus	2,000	0,96	1,92	20,0
15	K	PK	MAT354 903Z10	Svorka SK, krížová	kus	15,000	1,02	15,30	20,0
16	K	PK	MAT354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	kus	30,000	0,83	24,90	20,0
17	K	PK	MAT354 903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	kus	10,000	0,96	9,60	20,0
18	K	PK	MAT354 903Z27	Svorka SZ, skúšobná	kus	6,000	1,31	7,86	20,0
19	K	PK	MAT354 903Z41	Svorka SR 02, odbočná spojov. pre pásovnu 30x4 (M6)	kus	12,000	1,11	13,32	20,0
20	K	PK	MAT354 903Z67	Svorka ST 08,	kus	1,000	1,05	1,05	20,0
21	K	PK	92121022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	6,000	0,45	2,70	20,0
22	K	PK	MAT354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	kus	6,000	0,45	2,70	20,0
23	K	PK	92121022-0431	Tvarovanie montážneho dielu - zberača ochr. rúrky uholníka	kus	20,000	0,72	14,40	20,0
24	K	PK	92121022-0463	Montáž vysúvacieho rebríka na budovách nad 10 m	kus	6,000	4,50	27,00	20,0
25	K	PK	92121329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	25,000	3,60	90,00	20,0
26	K	PK	OST99999-9905	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T5.nešpecifikované 21M	hod	25,000	3,60	90,00	20,0
				Celkom				1 985,14	

21/11/15

5

0.9

Bleskozvod

0.9

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práca nadčas	13	Zariadenie staveniska
	Dodávky				
	Montáž				
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky				
	Montáž				
4		11		16	Prevádzkové vplyvy
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				
	Montáž				
6				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady

Projektant	Pečiatka	D Celkové náklady
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH
14.06.2011		% 5 4,9 DPH
Dátum a popis	Pečiatka	26 Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ		27 Dod. ky objednávateľ
Dátum a podpis	Eiffage Construction Slovenská republika Mlynské Nivy 53, 821 02 Bratislava IČO: 35740866	28 Kľzavá doložka
14.6.2011		29 Zvýhodnenie + -

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
 Objekt: Elektroinštalácia slaboprúdové rozvody
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ: EIFFAGE
 Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	D		D2	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				465,90	
1	K	PK	01397103-5141	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive teh. na MC hr. do 30 cm	kus	12,000	1,50	18,00	20,0
2	K	PK	01397103-5161	Vybúr. otvorov priemeru do 6 cm v murive teh. na MC hr. do 60 cm	kus	18,000	1,80	32,40	20,0
3	K	PK	25397205-1112	Búranie otv. BZ strop. pl. do 01m2 hl. 40cm	kus	3,000	25,00	75,00	20,0
4	K	PK	01397403-1132	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 7 cm	m	320,000	0,90	288,00	20,0
5	K	PK	01397403-1134	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 5 cm š. do 15 cm	m	50,000	1,05	52,50	20,0
	D		D5	PRÁCE A DODÁVKY M					
	D		D6	M21 - 155 Elektromontáže				39,00	
6	K	PK	92121101-0002	Osadenie HM 8 do tehlového muriva	kus	150,000	0,23	34,50	19,0
7	K	PK	MAT562 840K03	Hmoždinka HM 8/1	kus	150,000	0,03	4,50	19,0
	D		D8	M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab				0,00	
8	K	PK	922220-c-	Elektromontáže, slaboprúd rozvod STA	subor	0,000		0,00	20,0
9	K	PK	922220-d-	Elektromontáže, slaboprúd(rozvod datovej siete+telefon)	subor	0,000		0,00	20,0
10	K	PK	922220a -	Elektrom., slaboprúd rozvod DDZ	subor	0,000		0,00	20,0
11	K	PK	922220b -	Elektromontáže, slaboprúd školský rozhlas	subor	0,000		0,00	20,0
				Celkom				504,90	20,0

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Základná škola SNP Stará Turá

Názov objektu: STA

Názov časti:

JKSO

EČO

Miesto

I. ...

DiČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

EIFFAGE

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	1 393,82			
7	ZRN (r. 1-6)		1 393,82	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13		Zariadenie staveriska	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
15		Územné vplyvy	0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17		Ostatné	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
19		VRN (r. 13-18)	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

14. 06. 2011

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

14. 6. 2011

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka



EIFFAGE
 CONSTRECON SLOVAKIA
 Mlynské Nivy 59, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 393,82
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 1 393,82 DPH	278,76
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 672,58

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: STA

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2	M21 - 155 Elektromontáže	80,00
D4	M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	1 063,82
D5	MCE - ostatné	150,00
D8	OSTATNÉ	100,00
	<u>Celkom</u>	<u>1 393,82</u>

Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: STA

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY M					
	D		D2	M21 - 155 Elektromontáže				80,00	
1	K	PK	92121329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	10,000	8,00	80,00	20,0
	D		D4	M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab				1 063,82	
2	K	PK	92222026-0022	Škatuľa KP 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	kus	5,000	2,01	10,05	20,0
3	K	PK	92222027-1621	Pocinovanie konca vodiča	kus	10,000	1,00	10,00	20,0
4	K	PK	92222073-0001	Montáž účastnickej zásuvky TV, SAT	kus	5,000	3,50	17,50	20,0
5	K	PK	MAT374 30A002	Zásuvka TV+R , priebežná, koncová	kus	5,000	7,50	37,50	20,0
6	K	PK	MAT374 30A101	Kryt zásuvky TV+R 5011C-A0300 B1 - Classic, lesklý biely	kus	5,000	1,50	7,50	20,0
7	K	PK	92222073-0031	Vyzdvihnutie stožiaru na sedlovú strechu	kus	1,000	30,00	30,00	20,0
8	K	PK	92222073-0132	Montáž antény rozhlasovej FM do 5 prvkov	kus	1,000	17,00	17,00	20,0
9	K	PK	92222073-0151	Montáž antény TV II do 5 prvkov	kus	1,000	17,00	17,00	20,0
10	K	PK	92222073-0153	Montáž antény TV IV-V do 10 prvkov	kus	1,000	25,00	25,00	20,0
11	K	PK	92222073-0181	Montáž anténneho predzosilňovača	kus	1,000	20,00	20,00	20,0
12	K	PK	92222073-0222	Montáž kábla v rúrke, lište : koaxiál do 7mm	m	140,000	0,40	56,00	20,0
13	K	PK	MAT341 802M055	Kábel koaxiálny VCCOY 75-4,8	m	140,000	0,56	78,40	20,0
14	K	PK	MAT345 700I03	Rúrka el-inšt PVC ohybná FX 25 IEC, izolačná	m	130,000	0,40	52,00	20,0
15	K	PK	MAT345 701I05	Rúrka el-inšt PVC ohybná FXP 40 IEC, pancierová	m	15,000	1,45	21,75	20,0
16	K	PK	92222073-0281	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000	10,00	10,00	20,0
17	K	PK	92222073-0322	Montáž zosilňovača modulu sieťového zdroja	kus	1,000	10,00	10,00	20,0
18	K	PK	92222073-0331	Pripojenie súpravy na rozvod	kus	1,000	9,00	9,00	20,0
19	K	PK	92222073-0371	Montáž zakončovacieho člena 75 OHM	kus	10,000	9,00	90,00	20,0
20	K	PK	92222073-0401	Záverečné meranie hlavnej stanice	kus	1,000	30,00	30,00	20,0
21	K	PK	92222073-0403	Záverečné meranie sekundárnej siete	kus	1,000	10,00	10,00	20,0
22	K	PK	92222073-0406	Záverečné meranie na účastnickej zásuvke všetky kanály	kus	3,000	5,00	15,00	20,0
23	K	PK	MATpre dbež.cena	Dodávka antennej zostavy materiál - stožiar, antény, zosilňovače, skrinky	kpl	1,000	490,12	490,12	20,0

Handwritten signature or mark at the top left of the page.

	D		D5	MCE - ostatné
24	K	PK	90099999-9004	Konštrukcie a práce montážne, HZS T4
	D		D8	OSTATNÉ
25	K	PK	OST99999-9904	Ostatné konštrukcie a práce, HZS T4
				<u>Celkom</u>

Handwritten signature or mark at the bottom left of the page.

				STA
			150,00	
hod	25,000	6,00	150,00	20,0
			100,00	
hod	25,000	4,00	100,00	20,0
			<u>1 393,82</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Rozvody dátových systémov	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	2 704,77				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 704,77	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 14. 06. 2011 Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis 14. 8. 2011	Pečiatka  Pečiatka  Eiffage Construction Slovenská republika Mlynské Nivy 53, 821 05 Bratislava IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 2 704,77 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 2 704,77 DPH 540,95 26 Cena s DPH (r. 23-25) 3 245,72 E Prípochty a odpochty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie +- 0,00
---	--	---

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
Objekt: Rozvody dátových systémov
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EIFFAGE
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	Datový kabelažný systém	0,00
D2	Prestavba školy na ul.SNP-Stará Turá	2 704,77
	<u>Celkom</u>	<u>2 704,77</u>

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Rozvody dátových systémov

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	Datový kabelažný systém					
	D		D2	Prestavba školy na ul.SNP-Stará Turá				2 704,77	
1	K	PK	Pol1	Rozvádzač PLUTO PX-04-PB4, nástenný, 19", presklené dvere		1,000	328,88	328,88	20,0
2	K	PK	Pol2	Ukladacia 19" pevná polica, hĺbky 450 mm, 2U		1,000	13,61	13,61	20,0
3	K	PK	Pol3	Rozbočovač pre 5x230V s prepäťovou ochranou bez vane		1,000	23,44	23,44	20,0
4	K	PK	Pol4	Vaňa pod rozbočovač, 2U		1,000	40,59	40,59	20,0
5	K	PK	Pol5	Vyvázací panel 1U, oceľový		1,000	6,91	6,91	20,0
6	K	PK	Pol6	Digitálna telefónna ústredňa PANASONIC KX-TDA15		1,000	773,37	773,37	20,0
7	K	PK	Pol7	Zásuvka pod omietku 2xRJ45, STP, kat. 6, biela, tienená 360 st.		6,000	6,28	37,68	20,0
8	K	PK	Pol8	Tienený patch panel osadený, FTPU, 16port		1,000	33,39	33,39	20,0
9	K	PK	Pol9	Telefónny prístroj multifunkčný typ PANASONIC FC238CE		1,000	317,16	317,16	20,0
10	K	PK	Pol11	FTP patch-kábel 1 m, kat. 6		10,000	1,80	18,00	20,0
11	K	PK	Pol12	Slaboproudová skriňa MUR 012		1,000	83,88	83,88	20,0
12	K	PK	Pol13	FTP kábel kat. 6, 4 páry, drôt, 305m box		140,000	0,39	54,60	20,0
13	K	PK	Pol14	Kábel SYKFY 5x2x0,5		140,000	0,57	79,80	20,0
14	K	PK	Pol15	Montážna sada (4 ks skrutka, podložka, matica)		2,000	0,63	1,26	20,0
15	K	PK	Pol16	Popisovacia páska TC-101, priehľadná, čierne písmo, š. 12mm		1,000	1,08	1,08	20,0
16	K	PK	Pol17	Popisovacia páska TC-291, biela, čierne písmo, š. 9mm		1,000	1,08	1,08	20,0
17	K	PK	Pol19	Montáž hlavného rozvádzača		1,000	81,00	81,00	20,0
18	K	PK	Pol20	Montáž panelov v rozvádzači		3,000	13,50	40,50	20,0
19	K	PK	Pol21	Montáž poličky, vyváz. panel., vaňa pod blok		4,000	2,25	9,00	20,0
20	K	PK	Pol22	Úprava a montáž v rozvádzači, vyviazanie káblových foriem po 20ks		5,000	1,80	9,00	20,0
21	K	PK	Pol23	Zavedenie, uloženie a označenie horizontálnych káblov		140,000	0,18	25,20	20,0
22	K	PK	Pol24	Zavedenie, uloženie a označenie viac-párových káblov SYKFY		60,000	0,18	10,80	20,0
23	K	PK	Pol25	Montáž zásuviek		6,000	2,70	16,20	20,0
24	K	PK	Pol26	Montáž káblov do zásuviek		12,000	0,45	5,40	20,0

datové rozvody

25	K	PK	Pol27	Ukončenie distribučných káblov horiz. rozvodov	12,000	0,45	5,40	20,0
26	K	PK	Pol28	Ukončenie viac-párových káblov v rozvádzači, po 2-páry	12,000	0,45	5,40	20,0
27	K	PK	Pol29	Ukončenie telefónnych káblov na konektorovom bloku, po 1-pár	10,000	0,45	4,50	20,0
28	K	PK	Pol30	Meranie prípojok a spracovanie protokolov - 4-párové medené káble	16,000	2,70	43,20	20,0
29	K	PK	Pol31	Meranie prípojok – viac-párové medené káble	1,000	2,70	2,70	20,0
30	K	PK	Pol32	Nepredvídané montážne práce ocenené HZS, odsúhlasené investorom	10,000	3,60	36,00	20,0
31	K	PK	Pol34	Rúrka FX25	210,000	0,99	207,90	20,0
32	K	PK	Pol35	KU1901 pod omietku	6,000	1,02	6,12	20,0
33	K	PK	Pol36	Sádra	1,000	5,85	5,85	20,0
34	K	PK	Pol37	Tmel silikónový	1,000	11,79	11,79	20,0
35	K	PK	Pol38	Skrutka samorezná 2,9/16	50,000	0,14	7,00	20,0
36	K	PK	Pol39	Hmoždinka HM 8 + skrutka 4/50	50,000	0,23	11,50	20,0
37	K	PK	Pol40	SS3 Baseline Switch 24x 10/100 Base-TX	1,000	48,58	48,58	20,0
38	K	PK	Pol41	Inštalácia aktívneho zariadenia	1,000	297,00	297,00	20,0
				<u>Celkom</u>			<u>2 704,77</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	DDZ	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	286,01	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		286,01	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
14. 06. 2011		25	20 % 286,01 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ			343,21
		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa
14. 6. 2011		28	Kízavá doložka
		29	Zvýhodnenie +-
			0,00



Handwritten signature

Handwritten signature

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: DDZ

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2	M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	286,01
	<u>Celkom</u>	<u>286,01</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: DDZ

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY M					
	D		D2	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab				286,01	
1	K	PK	92222026-0023	Škatuľa KR 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	kus	4,000	3,11	12,44	20,0
2	K	PK	92222026-0111	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule na závit	kus	4,000	0,50	2,00	20,0
3	K	PK	92222026-0553	Rúrka PVC uložená pod omietkou 29mm	m	50,000	0,83	41,50	20,0
4	K	PK	92222027-0836	Šnúra uložená do rúrky, lišty : CGLG,CYLY,CYSY 2x1,5	m	5,000	0,40	2,00	20,0
5	K	PK	MAT341 450M007	Kábel ohybný plochý Cu 500V : (CYSY-o) H05VVH2-F 2x0,75	m	5,000	0,50	2,50	20,0
6	K	PK	92222028-0221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	m	45,000	0,40	18,00	20,0
7	K	PK	MAT341 610M028	Kábel Cu telefónny : SYKFY 5x2x0,5	m	45,000	0,63	28,35	20,0
8	K	PK	92222032-0306	Montáž elektricky ovládaného zámku EZ	kus	1,000	23,00	23,00	20,0
9	K	PK	MAT382 330T01	Zámok elektrický - EZ 93 : 4 FN 877 01, MO	kus	1,000	33,00	33,00	20,0
10	K	PK	92222032-0321	Montáž tlačítkového tabla do steny do 9 tlačítkov	kus	1,000	9,85	9,85	20,0
11	K	PK	MAT382 320T01	Vrátnik elektrický - modul TT 94 : 4 FP 111 36/Z - 1 tlač	kus	1,000	21,07	21,07	20,0
12	K	PK	MAT382 320T31	Škatuľa montážna pre bloky TT 94 : 4 FF 070 28	kus	1,000	9,30	9,30	20,0
13	K	PK	MAT382 320T43	Rám krycí 3-nás pre montáž na škatuľu : 4 FA 127 19/Z	kus	1,000	7,00	7,00	20,0
14	K	PK	92222049-0041	Montáž DT s možnosťou otvárania dverí	kus	1,000	30,00	30,00	20,0
15	K	PK	MAT382 260T03	Telefón domáci - DT 93 : 4 FP 110 52 (1tlač)	kus	1,000	46,00	46,00	20,0
				Celkom				286,01	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Školský rozhlas	EČO	
Názov častí		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	3 775,02				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		3 775,02	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	20 % 0,00 DPH
14.06.2011		25	20 % 3 775,02 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Cena s DPH (r. 23-25)
Zhotoviteľ			4 530,02
14.6.2011		E	Prípochy a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	27	Dodávky objednávateľa
		28	Kľzavá doložka
		29	Zvýhodnenie + -



Handwritten signature or initials in the bottom left corner.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Školský rozhlas

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D2	M21 - 155 Elektromontáže	295,20
D4	M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab	3 479,82
	<u>Celkom</u>	<u>3 775,02</u>

Handwritten signature/initials

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Školský rozhlas

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY M					
	D	D2		M21 - 155 Elektromontáže				295,20	
1	K	PK	92121080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	m	360,000	0,36	129,60	20,0
2	K	PK	MAT341 203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	m	360,000	0,46	165,60	20,0
	D	D4		M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zab				3 479,82	
3	K	PK	92222026-0023	Škatuľa KR 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	kus	40,000	1,81	72,40	20,0
4	K	PK	92222026-0111	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule na závit	kus	40,000	0,09	3,60	20,0
5	K	PK	92222026-0553	Rúrka PVC uložená pod omietkou 29mm	m	360,000	0,41	147,60	20,0
6	K	PK	92222037-0401	Montáž rozhlas. ústredne AUR do 100W nástenná	kus	1,000	270,00	270,00	20,0
7	K	PK	MATp.c .01	Rozhlasová ústredňa NTU 4801, komplet	ks	1,000	1 767,06	1 767,06	20,0
8	K	PK	92222037-0531	Montáž repro bez reg hlasitosti, smerový do 6W	kus	29,000	4,05	117,45	20,0
9	K	PK	MATp.c .02	Reproduktor nastenný 6W	ks	29,000	20,03	580,87	20,0
10	K	PK	92222037-0561	Montáž regul hlasitosti, pod omietku - 3 drôtový	kus	29,000	3,15	91,35	20,0
11	K	PK	MATp.c .03	Regulátor hlasitosti ARS 289,100V,6W,90dB	ks	29,000	14,81	429,49	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>3 775,02</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Zdravotechnika	EČO	
Názov častí		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00		
2		Montáž	24 121,23	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (r. 1-6)		24 121,23	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00		

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 0,00
14.6.2011		25 20 % 2 121,23 DPH 4 824,45
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Cena s DPH (r. 23-25) 28 945,48
Zhotoviteľ	 Eiffage Construction Slovakia Mlynské Nivy 1, 821 06 Bratislava IČO: 35740655 - IČ DPH: 20202219894	E Prípočty a odpočty
Dátum a podpis 14.6.2011		27 Dodávky bje náv tefa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		28 Zvýhodnenie +- 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá
Objekt: Zdravotechnika
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: EIFFAGE
Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D2	1 - ZEMNE PRÁCE	846,07
D4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	51,21
D6	5 - KOMUNIKÁCIE	115,64
D8	8 - RÚROVÉ VEDENIA	1 079,94
D10	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 422,59
D13	PRÁCE A DODÁVKY PSV	0,00
D14	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	0,00
D15	721 - Vnútorná kanalizácia	3 590,97
D17	722 - Vnútorný vodovod	8 036,89
D19	725 - Zariadenie predmety	8 977,92
	<u>Celkom</u>	<u>24 121,23</u>

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Zdravotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	D		D2	1 - ZEMNE PRÁCE				846,07	
1	K	PK	27111001-1010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,009	543,12	4,89	20,0
2	K	PK	22111310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m ²	m ²	4,000	11,31	45,24	20,0
3	K	PK	22111315-1114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m ²	m ²	4,000	6,44	25,76	20,0
4	K	PK	00112090-1103	Búranie muriva tehlového na maltu cementovú	m ³	3,000	32,74	98,22	20,0
5	K	PK	25312090-2113	Búranie betónu železového	m ³	2,000	37,20	74,40	20,0
6	K	PK	00113000-1101	Príplatok za sťaženie vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m ³	6,000	8,93	53,58	20,0
7	K	PK	00113220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m ³	m ³	23,505	8,93	209,90	20,0
8	K	PK	00113220-1209	Príplatok za lepivosť hominy tr.3	m ³	23,505	0,57	13,40	20,0
9	K	PK	00115110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m ²	29,700	2,25	66,83	20,0
10	K	PK	00115110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m ²	29,700	0,42	12,47	20,0
11	K	PK	00116110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m ³	23,505	1,70	39,96	20,0
12	K	PK	00116260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m ³	9,250	3,27	30,25	20,0
13	K	PK	00116710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m ³ v horn. tr. 1-4	m ³	9,250	0,52	4,81	20,0
14	K	PK	00117120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m ³	9,250	0,52	4,81	20,0
15	K	PK	00117120-1202	Poplatok za skládku	m ³	9,250	7,44	68,82	20,0
16	K	PK	00117410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m ³	13,355	2,05	27,38	20,0
17	K	PK	00117510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m ³	2,695	7,81	21,05	20,0
18	K	PK	MAT583 371010	Štrkopiesok 0-8 B1	m ³	2,695	11,83	31,88	20,0
19	K	PK	00117510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m ³	2,695	4,61	12,42	20,0
	D		D4	4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				51,21	
20	K	PK	27145157-3111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m ³	2,055	24,92	51,21	20,0
	D		D6	5 - KOMUNIKÁCIE				115,64	
21	K	PK	22156712-1225	Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 15 cm	m ²	4,000	13,84	55,36	20,0
22	K	PK	MAT589 351500	Betón podkl. B20	m ³	0,600	55,06	33,04	20,0

23	K	PK	22157714-1212	Betón asfaltový tr. 2 stred. ABS, hrub. ABH, ABJ š. do 3 m hr. 5 cm	m2	4,000	6,81	27,24	20,0
	D		D8	8 - RÚROVÉ VEDENIA				1 079,94	
24	K	PK	MAT286 138480	Rúrka PVC tlaková ľažká LPE d 50x 4,6x6000 voda	kus	2,000	7,89	15,78	20,0
25	K	PK	27187117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetyl. DN 40	m	9,000	0,09	0,81	20,0
26	K	PK	27189126-9111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 100	kus	1,000	19,34	19,34	20,0
27	K	PK	MAT422 007020	Príklop posúvačový nadzemný súprava 21 kg	kus	1,000	6,14	6,14	20,0
28	K	PK	MAT422 008000	Navrtavací pás VAS DN 80/40 so šupátkom a zemnou súpr.	kus	1,000	9,15	9,15	20,0
29	K	PK	27189223-3111	Dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	9,000	1,39	12,51	20,0
30	K	PK	27189224-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN do 80	m	9,000	0,32	2,88	20,0
31	K	PK	27189336-2111	Šachta vodomerná betónová 2000*1400 + armatúry	kus	1,000	1 013,33	1 013,33	20,0
	D		D10	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				1 422,59	
32	K	PK	22191973-5111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	8,000	3,10	24,80	20,0
33	K	PK	22191973-5123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	8,000	7,66	61,28	20,0
34	K	PK	00394195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	m2	50,000	2,31	115,50	20,0
35	K	PK	01397403-1264	Vysekanie rýh v tehel. murive do 15 x 15 cm	m	54,000	6,51	351,54	20,0
36	K	PK	27199827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	42,496	20,46	869,47	20,0
	D		D13	PRÁCE A DODÁVKY PSV					
	D		D14	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
	D		D15	721 - Vnúťorná kanalizácia				3 590,97	
37	K	PK	72172110-0906	Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200	kus	16,000	7,51	120,16	20,0
38	K	PK	72172114-0802	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 100	m	42,000	2,86	120,12	20,0
39	K	PK	72172114-0905	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100	kus	8,000	89,28	714,24	20,0
40	K	PK	72172114-0907	Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 150	kus	4,000	136,90	547,60	20,0
41	K	PK	72172117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	24,000	10,71	257,04	20,0
42	K	PK	72172117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	75,000	9,97	747,75	20,0
43	K	PK	72172117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	m	13,000	6,29	81,77	20,0
44	K	PK	72172117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	m	6,000	6,66	39,96	20,0
45	K	PK	72172119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	kus	36,000	1,33	47,88	20,0
46	K	PK	72172119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	9,000	1,50	13,50	20,0
47	K	PK	72172119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	kus	23,000	2,23	51,29	20,0
48	K	PK	72172121-0813	Demontáž vpustov z kyselinovzd. kameniny DN 100	kus	2,000	3,07	6,14	20,0
49	K	PK	72172121-1203	Podlahové vpusty PVC DN 50	kus	3,000	46,87	140,61	20,0
50	K	PK	72172122-3406	Zápachové uzávery suché HL 400	kus	7,000	24,55	171,85	20,0
51	K	PK	72172127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	5,000	14,14	70,70	20,0
52	K	PK	72172127-3146	Ventilačné hlavice novodurové pr. 70	kus	2,000	24,55	49,10	20,0
53	K	PK	72172129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	118,000	0,43	50,74	20,0
54	K	PK	72172129-0822	Vnúťrost. prem. vybúr. kanaliz. vodor. do 100m v obj. do 12m	t	1,500	36,08	54,12	20,0

55	K	PK	72172199-9905	Vnútorná kanalizácia HZS T5	hod	40,000	7,66	306,40	20,0
	D	D17		722 - Vnútorný vodovod				8 036,89	
56	K	PK	72172213-0211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	m	84,000	7,89	662,76	20,0
57	K	PK	72172213-0212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	m	100,000	8,04	804,00	20,0
58	K	PK	72172213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	46,000	12,35	568,10	20,0
59	K	PK	72172213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	m	21,000	13,24	278,04	20,0
60	K	PK	72172213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	47,000	15,62	734,14	20,0
61	K	PK	72172213-0801	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 25	m	65,000	3,72	241,80	20,0
62	K	PK	72172213-0902	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. vysekanie závitú	kus	8,000	1,77	14,16	20,0
63	K	PK	72172213-0916	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 50	kus	16,000	0,76	12,16	20,0
64	K	PK	72172213-1905	Opr. vodov. ocel. potr. závit. medzikus s dlhým záv. G 6/4	súbor	16,000	5,06	80,96	20,0
65	K	PK	72172213-1914	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 32	súbor	8,000	20,46	163,68	20,0
66	K	PK	72172218-2111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	84,000	0,60	50,40	20,0
67	K	PK	72172218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	100,000	0,83	83,00	20,0
68	K	PK	72172218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	46,000	0,69	31,74	20,0
69	K	PK	72172218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	21,000	0,77	16,17	20,0
70	K	PK	72172218-2115	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	m	47,000	1,03	48,41	20,0
71	K	PK	72172223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 3/4	kus	11,000	7,89	86,79	20,0
72	K	PK	72172223-0103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 1	kus	4,000	11,38	45,52	20,0
73	K	PK	72172223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 5/4	kus	2,000	15,62	31,24	20,0
74	K	PK	72172223-0105	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil guľový G 6/4	kus	2,000	19,72	39,44	20,0
75	K	PK	72172223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, spätná klapka G 3/4	kus	11,000	5,91	65,01	20,0
76	K	PK	72172223-1065	Armat. vodov. s 2 závitmi, spätná klapka G 6/4	kus	1,000	12,80	12,80	20,0
77	K	PK	72172223-1162	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný G 3/4	kus	11,000	28,64	315,04	20,0
78	K	PK	72172223-4232	Zariadenie pre el. magnetickú úpravu vody HYDROFLOW HS38	kus	11,000	260,40	2 864,40	20,0
79	K	PK	72172229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	298,000	0,92	274,16	20,0
80	K	PK	72172229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	298,000	0,56	166,88	20,0
81	K	PK	72172229-0822	Vnútrost. prem. vybúr. vodovodu vodor. do 100m v obj. do 12m	t	1,100	36,08	39,69	20,0
82	K	PK	72172299-9905	Vnútorný vodovod HZS T5	hod	40,000	7,66	306,40	20,0
	D	D19		725 - Zariaďovacie predmety				8 977,92	
83	K	PK	72172511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	súbor	21,000	3,20	67,20	20,0
84	K	PK	72172511-1910	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie splach. rúrky	kus	21,000	0,86	18,06	20,0
85	K	PK	72172511-1911	Opr. zariad. záchod. nádrží, odmontovanie nádrže	kus	21,000	0,33	6,93	20,0
86	K	PK	72172511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	súbor	20,000	116,81	2 336,20	20,0
87	K	PK	72172512-2100	Pisoárové záchody z diturvitu štandardná kvalita + senzor. splachovanie	súbor	5,000	66,22	331,10	20,0
88	K	PK	72172521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	súbor	18,000	2,50	45,00	20,0
89	K	PK	72172521-0984	Opr. umývadiel, odmontovanie rohového ventilu G 1/2	kus	38,000	0,70	26,60	20,0

90	K	PK	72172521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	súbor	27,000	58,03	1 566,81	20,0
91	K	PK	72172521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	súbor	2,000	16,00	32,00	20,0
92	K	PK	MAT642 1H2301	Umývadielko z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	2,000	211,30	422,60	20,0
93	K	PK	72172531-0823	Demontáž drezov jednodielnych vstavaných v kuch. zostavách	súbor	1,000	3,10	3,10	20,0
94	K	PK	MAT552 313500	Dvojdrez z nerezú štandardná kvalita	kus	1,000	125,74	125,74	20,0
95	K	PK	72172532-9101	Montáž drezov dvojítych so zápach uzávierkou	súbor	1,000	27,16	27,16	20,0
96	K	PK	72172533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	súbor	3,000	25,30	75,90	20,0
97	K	PK	MAT642 7A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	kus	3,000	116,06	348,18	20,0
98	K	PK	72172553-9001	Montáž zásobníka elektr. prepádový s batériou do 10L	súbor	4,000	5,25	21,00	20,0
99	K	PK	MAT541 2E0101	Ohrievač vody elektrický prepádový EO 5 P - 060320	kus	5,000	74,40	372,00	20,0
100	K	PK	MAT541 2E0203	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 10 N - 110300	kus	3,000	85,56	256,68	20,0
101	K	PK	MAT541 2E0531	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 30/220 - 710012	kus	2,000	177,07	354,14	20,0
102	K	PK	MAT541 2E0532	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 50/220 - 750012	kus	2,000	183,02	366,04	20,0
103	K	PK	72172553-9101	Montáž ohrievačov tlakových do 50l	súbor	7,000	42,04	294,28	20,0
104	K	PK	72172559-0812	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 12m	t	1,900	32,36	61,48	20,0
105	K	PK	72172581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	súbor	91,000	3,33	303,03	20,0
106	K	PK	72172582-0300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	1,000	31,99	31,99	20,0
107	K	PK	72172582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	súbor	1,000	71,05	71,05	20,0
108	K	PK	72172582-0801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	súbor	21,000	1,47	30,87	20,0
109	K	PK	72172582-1300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	súbor	30,000	35,34	1 060,20	20,0
110	K	PK	72172598-0121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	kus	9,000	1,59	14,31	20,0
111	K	PK	72172598-0122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	kus	1,000	1,87	1,87	20,0
112	K	PK	72172599-9905	Zariadenovacie predmety HZS T5	hod	40,000	7,66	306,40	20,0
								<u>Celkom</u>	<u>24 121,23</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	Vzduchotechnika	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	1 708,77	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		1 708,77	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13		Zariadenie staveniska	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
15		Územné vplyvy	0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
17		Ostatné	0,00	18	VRN z rozpočtu	0,00
19		VRN (r. 13-18)	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, .2, 19-22	
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 0,00	
14. 06. 2011		25 20 % 1 708,77 DPH 41,7	
Dátum a podpis		26 Cena s DPH (r. 23-25) 2 050,52	
Zhotoviteľ		E Prípočty a odpočty	
14. 6. 2011		27 Dodávky objednávateľa 0,00	
		28 Kľzavá doložka 0,00	
		29 Zvýhodnenie + - 0,00	



EIFFAGE
 CONSTRUCTION
 MLYNSKÉ NYVY
 Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Mlynské Nivy 53, 821 05 Bratislava
 Pečiatka: 35749633 - IČ DPH: SK2020219894

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Vzduchotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV	0,00
D2	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	74,78
D4	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	742,79
D7	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D8	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	891,20
	<u>Celkom</u>	<u>1 708,77</u>

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: Vzduchotechnika

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	D		D2	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				74,78	
1	K	PK	01461242-1321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30%-okolo vent.	m2	24,600	3,04	74,78	20,0
	D		D4	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				742,79	
2	K	PK	01397103-3371	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo teh. MV, MVC hr. do 75 cm	kus	41,000	14,80	606,80	20,0
3	K	PK	01397901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	5,084	6,35	32,28	20,0
4	K	PK	01397908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,084	9,90	50,33	20,0
5	K	PK	01397913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	5,084	10,50	53,38	20,0
	D		D7	PRÁCE A DODÁVKY M					
	D		D8	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su				891,20	
6	K	PK	92424001-0032	Ventilátor MULTIVAC S 100,125,150, VITRO + prísl	kus	7,000	18,50	129,50	20,0
7	K	PK	MAT831 DE0452	Ventilátor MULTIVAC RADIA 80 GT + prísl	kus	1,000	53,61	53,61	20,0
8	K	PK	MAT831 DE0453	Ventilátor teplovzdušný RADIA 80 G	kus	1,000	44,90	44,90	20,0
9	K	PK	MAT831 DE0455	Ventilátor MULTIVAC S 100 + prísl	kus	1,000	13,10	13,10	20,0
10	K	PK	MAT831 DE0467	Ventilátor MULTIVAC S 125 + prísl	kus	2,000	15,60	31,20	20,0
11	K	PK	MAT831 DE0472	Ventilátor MULTIVAC S 150 + prísl	kus	1,000	21,18	21,18	20,0
12	K	PK	MAT831 DE0473	Ventilátor MULTIVAC vitro 12/300	kus	1,000	206,30	206,30	20,0
13	K	PK	MAT831 DE0474	Ventilátor MULTIVAC vitro 9/230	kus	1,000	140,90	140,90	20,0
14	K	PK	92424001-0039	Ventilátor RADIA + prísl	kus	2,000	14,80	29,60	20,0
15	K	PK	MAT429 725370	Ventil tanierový z termoplastov 200	kus	12,000	8,97	107,64	20,0
16	K	PK	92424007-1102	Ventil tanierový z termoplastov 100,160,250	kus	12,000	2,69	32,28	20,0
17	K	PK	MAT429 726390	Drobné doplnkové prvky VZT	kus	1,000	8,59	8,59	20,0
18	K	PK	92424008-0320	Potrubie SPIRO PA 120305 do d 200	m	10,000	2,25	22,50	20,0
19	K	PK	MAT429 812190	Rúra SPIRO do 200	m	10,000	4,99	49,90	20,0
				<u>Celkom</u>				1 708,77	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	RH	EČO	
Názov častí		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	818,41				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		818,41	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis: 14. 06. 2011</p> <p>Objednávateľ: <i>[Signature]</i></p> <p>Dátum a podpis: 14. 6. 2011</p> <p>Zhotoviteľ: <i>[Signature]</i></p> <p>Dátum a podpis: 14. 6. 2011</p>	<p>D Celkové náklady</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>23</td> <td>Súčet 7, 12, 19-22</td> <td style="text-align: right;">818,41</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>20 % 0,00 DPH</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>20 % 818,41 DPH</td> <td style="text-align: right;">163,68</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>Cena s DPH (r. 23-25)</td> <td style="text-align: right;">982,09</td> </tr> </table> <p>E Prípochty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednávateľa</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Kízavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnenie + -</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	23	Súčet 7, 12, 19-22	818,41	24	20 % 0,00 DPH	0,00	25	20 % 818,41 DPH	163,68	26	Cena s DPH (r. 23-25)	982,09	27	Dodávky objednávateľa	0,00	28	Kízavá doložka	0,00	29	Zvýhodnenie + -	0,00
23	Súčet 7, 12, 19-22	818,41																				
24	20 % 0,00 DPH	0,00																				
25	20 % 818,41 DPH	163,68																				
26	Cena s DPH (r. 23-25)	982,09																				
27	Dodávky objednávateľa	0,00																				
28	Kízavá doložka	0,00																				
29	Zvýhodnenie + -	0,00																				



21

Eiffage Construction, s.r.o.
Mlynske lávy 53, 821 03 Bratislava
IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RH

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	518,41
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D3	MCE - ostatné	300,00
	<u>Celkom</u>	<u>818,41</u>

AA MS

S

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RH

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		MATERIÁL				518,41	
1	M	MAT	MAT358 5606F53	Zvodič kombinovaný 267489 tr. I+II (B+C) SP-B+C/3, pre sieť TNC (9MD)	kus	1,000	91,50	91,50	20,0
2	M	MAT	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,90	5,80	20,0
3	M	MAT	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	10,000	2,90	29,00	20,0
4	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	15,000	2,90	43,50	20,0
5	M	MAT	MAT358 5301F06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B25/3	kus	1,000	14,73	14,73	20,0
6	M	MAT	MAT358 5301F07	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B32/3	kus	6,000	15,51	93,06	20,0
7	M	MAT	MAT358 5301F09	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B50/3	kus	1,000	22,97	22,97	20,0
8	M	MAT	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	2,000	41,14	82,28	20,0
9	M	MAT	MAT358 5642F50	Odpínač poistkový 285369 - VLC22 3P, pre poistky 22x58 (2MD)	kus	1,000	22,32	22,32	20,0
10	M	MAT	MAT358 5682L16	Poistka valcová 22x58 - 15360 - 80A gG	kus	3,000	2,58	7,74	20,0
11	M	MAT	MATp.c .01	Skriňa ocelopl.zap.550x950x200mm,IP40/IP20	ks	1,000	76,44	76,44	20,0
12	M	MAT	MATp.c .02	montážny rám,kryt plechový	ks	1,000	12,07	12,07	20,0
13	M	MAT	MATp.c .03	spojovací materiál,N,PE,PEN	kpl	1,000	17,00	17,00	20,0
	D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M					
	D	D3		MCE - ostatné				300,00	
14	M	MAT	90099999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5-vr.kusovej skúšky	hod	25,000	12,00	300,00	20,0
				Celkom				818,41	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	RK	EČO	
Názov častí		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	485,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		485,00	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13		Zariadenie staveniska	0,00			
14		Mimostav. doprava	0,00			
15		Územné vplyvy	0,00			
16		Prevádzkové vplyvy	0,00			
17		Ostatné	0,00			
18		VRN z rozpočtu	0,00			
19		VRN (r. 13-18)	0,00			
22		Ostatné náklady	0,00			

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 14. 06. 2011 Dátum a podpis Zhotoviteľ 14. 6. 2011			Pečiatka  Pečiatka 	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 485,00 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 485,00 DPH 97,00 26 Cena s DPH (r. 23-25) 582,00
E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kízavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00				

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Mlynské Nivy 58, 821-05 Bratislava
 Pečiatka 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

Handwritten initials

Handwritten signature

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RK

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	317,00
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D3	M21 - 155 Elektromontáže	168,00
	<u>Celkom</u>	<u>485,00</u>

ms

S

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RK

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba OPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		D1	MATERIÁL				317,00	
1	M	MAT	MATp.c .01	Rozvodnica ocelopl.nástenná500x500x160mm,IP20/IP40	ks	1,000	52,73	52,73	20,0
2	M	MAT	MATp.c .02	spojovací a uložný material,kryty,štítky	m2	1,000	15,00	15,00	20,0
3	M	MAT	MATp.c .04	Relé pomocné RP701,3P,230V	ks	3,000	15,84	47,52	20,0
4	M	MAT	MAT345 611600	Svorkovnica radová 6035-10 1,5-4mm2	kus	21,000	0,06	1,26	20,0
5	M	MAT	MAT345 724300	Vývodka upchávková B AL B 13,5/12	kus	11,000	0,31	3,41	20,0
6	M	MAT	MAT345 724400	Vývodka upchávková B AL B 21/18	kus	1,000	0,31	0,31	20,0
7	M	MAT	MAT358 132850	Ovládač s hribovým gombíkom T10 H 1/1 komplet	kus	1,000	12,91	12,91	20,0
8	M	MAT	MAT358 133700	Signálka T10 E + TR - komplet	kus	4,000	6,52	26,08	20,0
9	M	MAT	MAT358 133750	Ovládač T10 B s režimom I-O ,komplet	kus	4,000	6,52	26,08	20,0
10	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	1,000	2,90	2,90	20,0
11	M	MAT	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	8,000	3,50	28,00	20,0
12	M	MAT	MAT358 5156F01	Istič 1+N-pólový - 10kA (1,5MD) PL7-C2/1N	kus	2,000	3,50	7,00	20,0
13	M	MAT	MAT358 5301F04	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B16/3	kus	1,000	14,73	14,73	20,0
14	M	MAT	MAT358 58F003	Stykač 25A (4-0) AC1 (2MD) : Z7-SCH 230/24/4S	kus	2,000	17,86	35,72	20,0
15	M	MAT	MAT358 657F01	Relé časové modulové 24V= ~/110-240V ~ :Z- ZRBLI//W	kus	1,000	19,43	19,43	20,0
16	M	MAT	MAT358 682F07	Spínač motorov 1,60 - 2,50A (2MD) : MS7-2,5/2p	kus	1,000	15,09	15,09	20,0
17	M	MAT	MAT358 682F40	Spúšť vypinacia pre MS7 (1MD) : Z7-ASA 230	kus	1,000	4,90	4,90	20,0
18	M	MAT	MAT358 80F001	Jednotka pom. kontaktov (1-1) : Z7-HK (0,5MD) ističe,spínače	kus	1,000	2,51	2,51	20,0
19	M	MAT	MAT921 AN30758	pomocný Kontakt Z-SC230/1S/1W-stykače	kus	1,000	1,42	1,42	20,0
	D		D2	PRÁCE A DODÁVKY M					
	D		D3	M21 - 155 Elektromontáže				168,00	
20	M	MAT	92121329-0030	Kusová skúška vr.protokolu	hod	4,000	12,00	48,00	20,0
21	M	MAT	92121329-9005	Elektromontáže, silnopriúd HZS T5	had	10,000	12,00	120,00	20,0
				Celkom				485,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	RE	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	325,52			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	325,52	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant		D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22	325,52
Objednávateľ		24 20 %	0,00 DPH
14.06.2011		25 20 %	325,52 DPH
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Cena s DPH (r. 23-25)	390,62
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty	
14.6.2011		27 Dodávky objednávateľa	0,00
		28 Kízavá doložka	0,00
		29 Zvýhodnenie + -	0,00



Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Mylnské Nivy 53, 821 65 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219394

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RE

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	145,52
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D3	MCE - ostatné	180,00
	<u>Celkom</u>	<u>325,52</u>

12/12/2015



ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RE

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		MATERIÁL				145,52	
1	M	MAT	MAT358 S301F06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B25/3	kus	1,000	14,73	14,73	20,0
2	M	MAT	MAT358 S303F02	Istič 3-pólový - 25kA (>4,5MD) PLHT-B63/3	kus	1,000	31,26	31,26	20,0
3	M	MAT	MATp.c.01	Skriňa oceľopl. 550x800x250mm,IP40/IP20,PEN,N,PE	kus	1,000	72,53	72,53	20,0
4	M	MAT	MATp.c.02	Spojovací a uložný materiál,svorky PEN,N,PE	kpl	1,000	17,00	17,00	20,0
5	M	MAT	MATp.c.03	Montážny rám,plech	kus	1,000	10,00	10,00	20,0
	D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M					
	D	D3		MCE - ostatné				180,00	
6	M	MAT	90099999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5 vr.kusovej skúšky	hod	15,000	12,00	180,00	20,0
				Celkom				325,52	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU





Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	RS1	EČO	
Názov častí		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	432,58					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		432,58	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis _____ Pečiatka _____ Objednávateľ 14. 06. 2011  Dátum a podpis _____ Pečiatka _____ Zhotoviteľ  Dátum a podpis 14. 6. 2011 		 21		D		Celkové náklady	
				23	Súčet 7, 12, 19-22		432,58
				24	20 %	0,00 DPH	0,00
				25	20 %	432,58 DPH	86,52
				26	Cena s DPH (r. 23-25)		519,10
E		Prípochty a odpochty					
		27	Dodávky objednávateľa		0,00		
		28	Kľzavá doložka		0,00		
29	Zvýhodnenie + -		0,00				

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Mlynske Nivy 56, S21 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS1

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	312,58
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D3	MCE - ostatné	120,00
	<u>Celkom</u>	<u>432,58</u>

12/12/12

U

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS1

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	312,58
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D3	MCE - ostatné	120,00
	<u>Celkom</u>	<u>432,58</u>

)

)

Handwritten signature

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS1

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	D1	MATERIÁL						312,58	
1	M	MAT	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,83	57,83	20,0	
2	M	MAT	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1,000	1,03	1,03	20,0	
3	M	MAT	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,73	14,73	20,0	
4	M	MAT	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,90	5,80	20,0	
5	M	MAT	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	4,000	2,90	11,60	20,0	
6	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	5,000	2,90	14,50	20,0	
7	M	MAT	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,50	7,00	20,0	
8	M	MAT	MAT358 5301F04	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B16/3	kus	1,000	14,73	14,73	20,0	
9	M	MAT	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	1,000	41,14	41,14	20,0	
10	M	MAT	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	91,50	91,50	20,0	
11	M	MAT	MAT358 58F003	Stykač 25A (4-0) AC1 (2MD) : Z7-SCH 230/24/4S	kus	2,000	17,86	35,72	20,0	
12	M	MAT	MATp.c .1	Spojovací a uložený materiál	kpl	1,000	17,00	17,00	20,0	
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M							
	D	D3	MCE - ostatné						120,00	
13	M	MAT	90099999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5, vrť.kusovej skúšky	hod	10,000	12,00	120,00	20,0	
			Celkom						432,58	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	RS01	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00
5	"M"	Dodávky	420,29			
6		Montáž	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		420,29	12	DN (r. 8-11)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00
13		Zariadenie staveniska				0,00
14		Mimostav. doprava				0,00
15		Územné vplyvy				0,00
16		Prevádzkové vplyvy				0,00
17		Ostatné				0,00
18		VRN z rozpočtu				0,00
19		VRN (r. 13-18)				0,00
22		Ostatné náklady				0,00

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 0,00
14.06.2011		25 20 % 420,29 DPH 84,06
Dátum a podpis	Pečiatka	26 Cena s DPH (r. 23-25) 504,35
Zhotoviteľ		E Prípochty a odpočty
14.6.2011		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľúčová doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + 0,00

Eiffage Construction Slovakia
Mlynské Nivy 83, 821 05 Bratislava
Pečiatka 36740655 - IČ DPH: SK2020219894

5.

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS01

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	300,29
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D3	MCE - ostatné	120,00
	<u>Celkom</u>	<u>420,29</u>

FW *mm*

S

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS01

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	D1	MATERIÁL					300,29		
1	M	MAT	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,83	57,83	20,0	
2	M	MAT	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1,000	1,03	1,03	20,0	
3	M	MAT	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,73	14,73	20,0	
4	M	MAT	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,90	5,80	20,0	
5	M	MAT	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	6,000	2,90	17,40	20,0	
6	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	6,000	2,90	17,40	20,0	
7	M	MAT	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,50	7,00	20,0	
8	M	MAT	MAT358 5301F06	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B25/3	kus	2,000	14,73	29,46	20,0	
9	M	MAT	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	1,000	41,14	41,14	20,0	
10	M	MAT	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	91,50	91,50	20,0	
11	M	MAT	MATp.c .1	Spjovaci a uložný materiál	kpl	1,000	17,00	17,00	20,0	
	D	D2	PRÁCE A DODÁVKY M							
	D	D3	MCE - ostatné						120,00	
12	M	MAT	90099999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5, vr.kusovej skúšky	hod	10,000	12,00	120,00	20,0	
				Celkom				420,29		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Základná škola SNP Stará Turá	JKSO	
Názov objektu	RS2	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	EIFFAGE		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	464,10					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-8)		464,10	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ 14. 06. 2011 Dátum a podpis Zhotoviteľ 14. 6. 2011	Pečiatka  Pečiatka 	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 464,10 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 464,10 DPH 92,82 28 Cena s DPH (r. 23-25) 556,92 E Prípočty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kľúčová doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
--	--	--

Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
 Mylnské Nivy 53, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS2

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
D1	MATERIÁL	344,10
D2	PRÁCE A DODÁVKY M	0,00
D3	MCE - ostatné	120,00
	<u>Celkom</u>	<u>464,10</u>

Handwritten signature

Handwritten signature

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS2

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		MATERIÁL				344,10	
1	M	MAT	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,83	57,83	20,0
2	M	MAT	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1,000	1,03	1,03	20,0
3	M	MAT	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,73	14,73	20,0
4	M	MAT	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,90	5,80	20,0
5	M	MAT	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	8,000	2,90	23,20	20,0
6	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	10,000	2,90	29,00	20,0
7	M	MAT	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,50	7,00	20,0
8	M	MAT	MAT358 5301F05	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) PL7-B20/3	kus	1,000	14,73	14,73	20,0
9	M	MAT	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	2,000	41,14	82,28	20,0
10	M	MAT	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	91,50	91,50	20,0
11	M	MAT	MATp.c.1	Spjovací a uložný materiál	kpl	1,000	17,00	17,00	20,0
	D	D2		PRÁCE A DODÁVKY M					
	D	D3		MCE - ostatné				120,00	
12	M	MAT	90099999-9005	Konštrukcie a práce montážne, HZS T5, vr.kusovej skúšky	hod	10,000	12,00	120,00	20,0
				Celkom				464,10	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Základná škola SNP Stará Turá
 Názov objektu: RS3
 Názov častí:

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ: EIFFAGE

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	419,57				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		419,57	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

D Celkové náklady

Dátum a podpis

Pečiatka

23 Súčet 7, 12, 19-22

419,57

Objednávateľ

14. 06. 2011



24 20 %

0,00 DPH

0,00

25 20 %

419,57 DPH

83,91

26 Cena s DPH (r. 23-25)

503,48

Dátum a podpis

Pečiatka

E Prípochty a odpočty

Zhotoviteľ

14. 6. 2011

Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa

0,00

28 Kľzavá doložka

0,00

29 Zvýh dn ni +-

0,00

Eiffage Construction Services, s.r.o.
 Mlynské Nivy 43, 821 05 Bratislava
 IČO: 35740655 - IČ DPH: SK2020219894

ROZPOČET

Stavba: Základná škola SNP Stará Turá

Objekt: RS3

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: EIFFAGE

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	D	D1	MATERIÁL						323,57	
1	M	MAT	MAT357 000F024	Rozvodnica U-4/56-D : 770270304, dvere plastové biele, IP30 (Z)	kus	1,000	57,83	57,83	20,0	
2	M	MAT	MAT357 000F029	Zámok SSGL-K : 770279006 pre dvere z plastu (U...-D, -DT)	kus	1,000	1,03	1,03	20,0	
3	M	MAT	MAT358 4402F30	Vypínač 3-pól 32A - 276268 : IS-32/3 - 240/415V-AC (3MD)	kus	1,000	14,73	14,73	20,0	
4	M	MAT	MAT358 5101F03	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B6/1	kus	2,000	2,90	5,80	20,0	
5	M	MAT	MAT358 5101F04	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B10/1	kus	6,000	2,90	17,40	20,0	
6	M	MAT	MAT358 5101F06	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-B16/1	kus	10,000	2,90	29,00	20,0	
7	M	MAT	MAT358 5106F07	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) PL7-C2/1	kus	2,000	3,50	7,00	20,0	
8	M	MAT	MAT358 5512F21	Chránič prúdový 4-pól. 263644 - PHF7-25/4/003-G/AC (4MD)	kus	2,000	41,14	82,28	20,0	
9	M	MAT	MAT358 5602F44	Zvodič prepätia 248175 tr. II (C) SPC-S-20/280/4, 280V-AC, 4x20kA (4MD)	kus	1,000	91,50	91,50	20,0	
10	M	MAT	MATp.c .1	Spojovací a uložený materiál	kpl	1,000	17,00	17,00	20,0	
	D	D2	OSTATNÉ						96,00	
11	M	MAT	OST99999-9905	Ostatné konštrukcie a práce, montáže HZS T5-vr.kusovej skúšky	hod	8,000	12,00	96,00	20,0	
				Celkom				419,57		

Zhotoviteľ: **EIFFAGE CONSTRUCTION SK s.r.o.**

HARMONOGRAM

	Počet mesiacov realizácie							
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Škola Stará Turá								
Zvislé a kompletné KC		██████████						
Úpravy povrchov - zateplenie				██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
Ostatné konštr. a práce	██████████	██████████	██████████	██████████				
Izolácie proti zemnej vlhkosti		██████████						
Tepelné izolácie			██████████	██████████				
Konštrukcie tesárske					██████████			
Konštrukcie klampiarske			██████████	██████████				
Konštrukcie stolárske							██████████	
KDK Montáž okien		██████████	██████████	██████████				
Dlažby					██████████	██████████		
Parkety						██████████	██████████	
Podlahy povlakové						██████████	██████████	
Obklady					██████████			
Nátery								██████████
Maľby							██████████	██████████
Vykurovanie	██████████	██████████	██████████	██████████				
Plynoinštalácia			██████████					
Elektroinštalácia		██████████	██████████	██████████	██████████			
Bleskozvod				██████████	██████████			
Sľaboprúd STA, Dat.sieť, DDZ, ŠR					██████████	██████████	██████████	
ZTI				██████████	██████████			
VZT						██████████	██████████	

C. Opis predmetu zákazky

1.
SO 1 – 01 Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ.
2.
Verejný obstarávateľ predkladal podrobný opis predmetu zákazky v projektovej dokumentácii a výkaz výmer na nosíči CD.
3.
V prípade, že bude v súťažných podkladoch uvedený názov výrobku, materiálu, alebo výrobcu, uchádzač tu môže navrhnúť rovnocennú resp. ekvivalentnú náhradu.

HW MK

S